

СОГЛАСОВАНО:



" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт общественной территории, расположенной по адресу: п. Коренево, улица Октябрьская (фонтан)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Арх.№478-3335 Чертежи.

Сметная стоимость _____ 2789,530 тыс. руб.
 строительных работ _____ 1474,157 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 296,793 тыс. руб.
 оборудования _____ 553,658 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 27,034 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2890,69 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: железобетонных фундаментов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	20,85	365,72	140,13	203,14			7625	2922	4235		15,45	322,13	
2	ФЕР46-04-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	14,03	1289,92	443,82	823,65			18098	6227	11556		52,03	729,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР46-04-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	14,03	1289,92	443,82	823,65			18098	6227	11556		52,03	729,98	
3	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	1 т груза	87,2 34,88*2,5	42,98		42,98			3748		3748				
4	ФССЦпр-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	1 т груза	87,2 34,88*2,5	15,35		15,35			1339		1339				
5	Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 29.06.2018) Постановление Правительства РФ №39 от 24.01.2020	Затраты на утилизацию мусора 663,2*1,08/7,73/1,2 МАТ=663,2*1,08/1,2/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	1 т груза	87,2 34,88*2,5	77,22 663,2*1,08/1,2/7,73					6734						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	1,38 0138/100	142,34	142,34				196	196			18,68	25,78	
Раздел 2. Строительные работы																
7	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,0542 5.42/100	4908,05	1882,23	2537,4	384,81		266	102	138	21	220,66	11,96	
8	ФССЦ-04.1.02.05-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	5,501	720					3961						
9	ФССЦ-08.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы металлические ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,439	8200					3600						
10	ФЕР06-01-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,1964 19.64/100	79257,25	27769,6	17605,26	2510,19		15566	5454	3458	493	3177,3	624,02	
11	ФССЦ-04.1.02.05-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	19,93	720					14350						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФССЦ-08.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы металлические ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,8935 1,7872	8200					7327						
13	ФЕР13-03-001-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмульсией ПВА, первый слой $65,65 = 649,47 - 0,00715 \times 1\ 234,00 - 0,0275 \times 18\ 460,00 - 0,00715 \times 9\ 420,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,4429 (18,85+25,44)/100	65,65	58,33	7,32	0,45		29	26	3		5,26	2,33	
14	ФССЦ-01.7.07.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,01771	16385					290						
15	ФЕР08-01-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,4429 (18,85+25,44)/100	18717,16	215,02	32,59	4,96		8290	95	14	2	27,08	11,99	
16	ФЕР15-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,2244 (11,21+11,23)/100	28912,45	25604,67	172,28	55,68		6488	5746	39	12	2373	532,5	
17	ФССЦ-08.1.02.25-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали крепления массой до 0,001т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,003	10100					30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-01.7.10.03-0221 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала"; красного цвета, толщиной до 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м2	11,21	1141,73					12799						
19	ФССЦ-01.7.10.03-0226 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала"; серого цвета, толщиной до 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м2	11,23	998,08					11208						
20	ФЕР15-01-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен и днища ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,5026 (18,85+25,44+5,97)/100	2647,98	1678,28	29,94	10,06		1331	844	15	5	178,54	89,73	
21	ФССЦ-06.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ковры из плиток глазурованных гладких: цветных (однотонных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м2	50,76	106,98					5430						
22	ФЕР15-02-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стеллы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,05 5/100	10883,7	4801,02	71,5			544	240	4		426	21,3	
23	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:стеллы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,05 5/100	1169,14	462,66	7,54	1,42		58	23			51,01	2,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФССЦ-14.4.02.04-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,0009	27100					24						

Раздел 3. Водоснабжение и канализация

25	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,42 (2*20+2)/100	1201,2	1201,2				505	505			154	64,68	
26	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 м3	0,2 20*0,1/10	114,83	83,33	31,5	3,52		23	17	6	1	10,2	2,04	
27	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	2,2	59,99					132						
28	ФЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	км	0,02 20/1000	4487,26	1928,98	2548,97	322,56		90	39	51	6	207,64	4,15	
29	ФССЦ-24.3.03.13-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба: ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 м	2,014 20,14/10	296,67					597						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 шт	0,3	305,58	43,54	262,04	35,36		92	13	79	11	4,8	1,44	
31	ФССЦ-24.3.05.02-0122 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка полиэтиленовая SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 шт	0,1	367					37						
32	ФССЦ-23.8.04.08-0176 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 63х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 шт	0,1	44,8					4						
33	ФССЦ-24.3.05.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	1	36,36					36						
34	ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	1	27,42	12,67	1,97	0,35		27	13	2		1,38	1,38	
35	Прайс-лист	Клапан обратный межфланцевый "VANTA" H82005 Ду50 МАТ=(800/1.20/7.73) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	ин	1	86,24 (800/1.20/7.73)					86						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР22-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка стальных водопроводных труб (гильзы L=250мм): 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	км	0,0175 (7,5*10)/1000	12749,92	4616,1	7489,56	909,59		223	81	131	16	446	7,81	
37	ФССЦ-23.3.06.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м	17,57	87,45					1536						
38	ФЕР22-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	км	0,0175 (7,5*10)/1000	258,72	241,4				5	4			28,3	0,5	
39	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,3674	729	729				268	268			97,2	35,71	
40	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	2	197,56	131,64	11,78	1,03		395	263	24	2	14,17	28,34	
41	Прайс-лист	Погружной насос для фонтанного кольца нерж. с сеткой FP 5037, 220V/1.7KW FP-5037 ПЗ=152106/1,2/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09)объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ин	1	30765,78 152106/1,2/4,12				30766	30766						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	Прайс-лист	Погружной насос для центральной насадки нерж. с сеткой FP 330, 220V/0,3KW FP-330 ПЗ=64516/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09) объекты производственного назначения СМР=4,12	шт	1	13049,35 64516/1,20/4,12				13049	13049						
43	ФЕРм37-01-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса до 0,03 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	3	503,65	223,72	32,03	0,46		1511	671	96	1	23,8	71,4	
44	Прайс-лист	Уровнезависимое фонтанное кольцо из нержавеющей стали д. 5м ПЗ=409300/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09) объекты производственного назначения СМР=4,12	шт	1	82787,22 409300/1,20/4,12				82787	82787						
45	Прайс-лист	Центральная фонтанная насадка нерж. уровнезависимая FOAM JET МК-150 ПЗ=14528/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09) объекты производственного назначения СМР=4,12	шт	1	2938,51 14528/1,20/4,12				2939	2939						
46	Прайс-лист	Донный слив нерж. ПЗ=(6200/1,20/4,12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09) объекты производственного назначения СМР=4,12	шт	1	1254,05 (6200/1,20/4,12)				1254	1254						
47	ФЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 м3	0,0674 (2*0,27+0,134)/10	10087,03	929,06	2819,67	369,37		680	63	190	25	106,3	7,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	0,0067	485,9						3					
49	ФССЦ-05.1.01.09-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м	1,98 0,99*2	589,56						1167					
50	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,04 040/1000	8060						322					
51	ФССЦ-08.1.02.06-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Люки : легкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	1	375						375					

Канализация

52	ФЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,27 (1*23+4)/100	1201,2	1201,2					324	324			154	41,58
53	ФЕР23-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 м3	0,23 23*0,1/10	114,83	83,33	31,5	3,52			26	19	7	1	10,2	2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	2,53	59,99					152						
55	ФЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	0,23 23/100	627,22	248,96	366,3	48,72		144	57	84	11	27,12	6,24	
56	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м	23	43,52					1001						
57	ФЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 м3	0,1453 (0,44*3+0,133)/10	8839,8	875,71	1631,65	220,73		1284	127	237	32	96,55	14,03	
58	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	0,2107	59,99					13						
59	ФССЦ-04.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор асбоцементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	0,0174	395					7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ФССЦ-05.1.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м	2,97 0,990*3	806,47					2395						
61	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	т	0,04 040/1000	8060					322						
62	ФССЦ-08.1.02.06-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Люки : легкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	1	375					375						
63	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,1794	729	729				131	131			97,2	17,44	

Раздел 4. Электроснабжение на напряжение 0,4кВ

Монтажные работы

64	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	1	65,16	23,51	38,65	3,97		65	24	39	4	2,37	2,37	
----	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	-------	-------	-------	------	--	----	----	----	---	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ФЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	6 1+5	25,67	10,87	14,22	2,01		154	65	85	12	1,13	6,78	
66	ФЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	4	166,43	39,28	3,23	0,26		666	157	13	1	3,96	15,84	
67	ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка шины в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 шт	0,01	59,66	56,05				1	1			6,18	0,06	0,0001
68	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 шт	0,2	272,63	166,66	1,78	0,26		55	33			16,8	3,36	
69	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	2	16,76	11,31	1,78	0,26		34	23	4	1	1,14	2,28	
70	ФЕРм10-06-037-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Коробка распаечная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 шт	0,04	445,31	219,02				18	9			24,72	0,99	0,0012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	0,6	308,28	50,99	256,27	45,24			185	31	154	27	5,3	3,18
72	ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	км	0,06	32723,2	1125,18					1963	68			133	7,98
73	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	0,6	179,05	95,91	45,57	5,02			107	58	27	3	9,97	5,98
74	ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка сигнальной ленты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	км	0,06	2481,82	231,38	2245,81	113,22			149	14	135	7	23	1,38
75	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	1,6	156,33	139,54					250	223			15,2	24,32
76	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	0,1	68,7	50,67	3,55	0,5			7	5			5,39	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	1,5	87,15	59,13	5,33	0,76		131	89	8	1	6,29	9,44	
78	ФЕРм08-02-155-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	0,02	10,72	9,72								1,01	0,02	
79	ФЕРм08-03-596-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 шт	0,12	3145,42	1491,97	390,57	45,44		377	179	47	5	150,4	18,05	

Материалы, не учтенные сборником

80	ФССЦ-20.4.04.02-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	1	229,76					230						
81	Прайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный 32А D DX3 6 кА/ 10кА(408092) Legrand ПЗ=3615,56/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09) объекты непромышленного назначения СМР=4,12	шт	1	731,3 3615,56/1,20/4,12				731	731						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82 ○	Прайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный 258A D DX3 6 кА/ 10кА(408091) Legrand (3467,19:1,18:5,55) ПЗ=3467,19/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09)объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ШТ	1	701,29 3467,19/1,20/4,12				701	701						
83 ○	Прайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный 16A D DX3 6 кА/ 10кА (407971) Legrand ПЗ=826,73/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09)объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ШТ	2	167,22 826,73/1,20/4,12				334	334						
84 ○	Прайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный 10A D DX3 6 кА/ 10кА (407969) Legrand ПЗ=826,73/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09)объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ШТ	2	167,22 826,73/1,20/4,12				334	334						
85	ФССЦ-62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ящик ЯТП 0,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	ШТ	2	233,43					467						
86 ○	Прайс-лист	Контактор 230V 2НО 25F ПЗ=1839,25/1,20/4,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 25.02.2020г. №6369-ИФ/09)объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ШТ	4	372,02 1839,25/1,20/4,12				1488	1488						
87	Прайс-лист	Гребенка распределительная зубчатая 3п 12 модулей 10 мм(404942) Legrand МАТ=543,24/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	ШТ	1	58,56 543,24/1,20/7,73					59						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	Прайс-лист	Клемма питания гребенки 35мм2 (404906) Legrand (зажим) МАТ=159,41/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	3	17,19 159,41/1,20/7,73					52						
89	Прайс-лист	Труба гофрированная двустенная 50мм с протяжкой с муфтой красная ДКС (64,48/1,18/5,55) МАТ=64,48/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м	60	6,95 64,48/1,20/7,73					417						
90	ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	10 шт	10,5 (1,75*60)/10	2,9					30						
91	Прайс-лист	Муфта для гофрированных труб 20мм IP40 ДКС МАТ=10,18/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	5	1,1 10,18/1,20/7,73					6						
92	Прайс-лист	Хомут Р6.6 для индексации синий 3,5x200ДКС МАТ=313,55/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	упак	1	33,8 313,55/1,20/7,73					34						
93	ФССЦ-21.1.06.10-0375 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	1000 м	0,01	10960,87					110						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ФССЦ-21.1.06.10-0377 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	1000 м	0,15	14498,24					2175						
95	Прайс-лист	Кабель силовой АПвБШв 5х10мм2 (87607,51/1,18/5.55) МАТ=87607,51/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	1000м	0,06	9444,54 87607,51/1,20/7,73					567						
96	ФССЦ-01.7.06.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента сигнальная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м	0,6	108					65						
97	Прайс-лист	Уплотнитель кабельн проходов термоусаживаемый I=300мм МАТ=400/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	2	43,12 400/1,20/7,73					86						
98	ФССЦ-20.2.08.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	DIN-рейка металлическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 шт	0,24	435					104						
99	Прайс-лист	Коробка -Программа Плехо-IP55-ИК 07-квадратная -80х80х45 мм -7 кабельных вводов МАТ=185/1,20/7,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	4	19,94 185/1,20/7,73					80						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	Прайс-лист	Клеммник 4-х полюсный (4 мм2) для коробки ответвительной 4 клеммы МАТ=473/1, 20/7, 73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	12	50,99 473/1, 20/7, 73					612						
101	Прайс-лист	Светильник Light Fixture Cabie RGB 18W/12V МАТ=20944/1, 20/7, 73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	шт	12	2257,87 20944/1, 20/7, 73					27094						

Общестроительные работы

102	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,18	1201,2	1201,2				216	216			154	27,72	
103	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,16	729	729				117	117			97,2	15,55	

Раздел 5. Благоустройство

104	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	1,38 138/100	2143,59	346,41	391,42	12,14		2958	478	540	17	42,4	58,51	
105	ФССЦ-05.2.02.22-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м2	2,8 140,8-138	93,62					262						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,024 (12*0.2)/100	2281.99	126.07	2143.72	177.59		55	3	51	4	15,72	0,38	
107	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	2,64 12*0.2*1,1	59.99					158						
108	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м3	0,0144 (12*0.12)/100	3551.63	195,7	3338.85	278,65		51	3	48	4	24,19	0,35	
109	ФССЦ-02.2.05.04-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	0,9072 1.44*1.26/2	166,8					151						
110	ФССЦ-02.2.05.04-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м3	0,9072 1.44*1.26/2	246,79					224						
111	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г.(Минстрой России от 19.02.2020г.№5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	100 м2	0,12 12/100	2143.59	346.41	391.42	12,14		257	42	47	1	42,4	5,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
112	ФССЦ-05.2.02.22-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2020г. (Минстрой России от 19.02.2020г. №5414-ИФ/09) Прочие объекты СМР=7,73	м2	12	93,62					1123							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										319924	26308	26654	726		2890,69		
Накладные расходы										28596							
Сметная прибыль										14964							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										1474157						2724,7	
Итого Монтажные работы										296793						165,99	
Итого Оборудование										553658							
Итого										2324608						2890,69	
Справочно. в базисных ценах:																	
Материалы										132579							
Машины и механизмы										26654							
ФОТ										27034							
Оборудование										134383							
Накладные расходы										28596							
Сметная прибыль										14964							
НДС 20%										464922							
ВСЕГО по смете										2789530						2890,69	

Составил: _____ Свиридова Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Чевычелова Е.И.

(должность, подпись, расшифровка)