

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Коренево, ул. Новостройка (сквер)»

_____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1083,047 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,529 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 965,91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе							
						осн.з/п	эк. маш.		з/п мех	осн.з/п					эк. маш.	з/п мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство покрытия по типу Т1 Площадью S-695.75 м2																
3	ФЕР27-06-008-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 1 535,93 = 1 825,83 - 0,01 x 1 690,00 - 0,07 x 1 500,00 - 10 x 16,80	100 м	0,235	1535,93	178,84	1228,57	51,94	361	42	289	12	21,89	5,14	4,52	1,06
Уд	1. 01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,01 0,00235	1690				3,97							
Уд	2. 01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	0,07 0,01645	1500				24,68							
Уд	3. 01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	10 2,35	168				39,48							
4	ФССЦ-24.2.05.03-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр Прим	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 63 мм	м	23,5	14,74				346							
5	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,86273	3390,48	115,49	3262,79	171,22	2925	100	2815	148	14,4	12,42	13,88	11,97

						осн.з/п	эк.маш.	з/п мех		осн.з/п	эк.маш.	з/п мех	ед.	всего		
6	ФССЦ-02.3.01.02-1005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3	94.9003	44.82				4253							
7	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,313088	3390,48	115,49	3262,79	171,22	1062	36	1022	54	14,4	4,51	13,88	4,35
8	ФССЦ-04.3.02.13-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	34,439625	295,8				10187							
9	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	69,575	131,85	115,17	13,19	1	9173	8013	918	70	11,8	820,99	0,09	6,26
12	Прайс-лист	Плитка тротуарная "Брусчатка" цветной 200x100x60 МАТ=735/1,2/7,91	м2	695,75	77,43				53872							
Итого по разделу 1 Устройство покрытия по типу Т1 Площадью S-695.75 м2									799369					843,06		23,64
Раздел 2. Стыковочные элементы																
13	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий $825,11 = 4 \cdot 353,58 - 5,9 \cdot 592,76 - 0,06 \cdot 519,80$	100 м	1,76	825,11	590,51	73,02	8,7	1452	1039	129	15	69,8	122,85	0,65	1,14
Уд	1. 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9 10,384	592,76				6155,22							
Уд	2. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06 0,1056	519,8				54,89							
14	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,03	519,8				16							
15	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	8,93	592,76				5293							
16	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пс	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	176	22,36				3935							
Итого по разделу 2 Стыковочные элементы									103178					122,85		1,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									92875	9230	5173	299		965,91		24,78
Накладные расходы									13531							
В том числе, справочно:																
142% ФОТ (от 9529) (Поз. 3-5, 7-9, 13-16)									13531							
Сметная прибыль									7695							
В том числе, справочно:																
95%*0.85 ФОТ (от 9529) (Поз. 3-5, 7-9, 13-16)									7695							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									55976					965,91		24,78
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									4253							
Полы									53872							
Итого									114101					965,91		24,78

	осн.з/п	эк.маш.	з/п мех	осн.з/п	эк.маш.	з/п мех	ед.	всего		
Всего с учетом "Минстрой России Письмо №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г (Приложение №1) СМР=7.91"				902539				965,91		24,78
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы				78472						
Машины и механизмы				5173						
ФОТ				9529						
Накладные расходы				13531						
Сметная прибыль				7695						
НДС 20%				180507,8						
ВСЕГО по смете				1083046,8				965,91		24,78


Генеральный директор
ООО "ЗЕМЛЕМЕР"



А.П. Карпушин

(должность, подпись, расшифровка)


Составил



Сидорова Д.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП:



А.П. Карпушин

(должность, подпись, расшифровка)