



Автономное учреждение Курской области  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, E-mail: info@oblexpert.ru

23.05.2022 № 01-18/04-154

Главе  
Муниципального образования  
поселка Коренево  
Кореневского района Курской области  
Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, Курской области заявлением №1879 от 07.04.2022 года представило на проверку сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом №8».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 07.04.2022г. №125-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил – ООО «ЗЕМЛЕМЕР».

Работы по благоустройству общественной территории выполняются с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- устройство покрытия дорожек и тротуаров;
- установка МАФ.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения проверки:

Наименование статей затрат	В ценах 2001г.,	В текущем уровне цен
----------------------------	-----------------	----------------------

	тыс. руб.	1 квартала 2022 г., тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе:	90,88	1 057,53
-строительно-монтажные работы	90,88	1 057,53
-прочие работы и затраты	-	-

При разработке сметной документации применена федеральная сметно-нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. №636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. №321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. №962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр., от 21.12.2020 г. №812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009-ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП-26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта составила:

Наименование статей затрат	В ценах 2001г. тыс. руб.	В текущем уровне цен 1 кв. 2022 г. тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе:	85,52	959,47
- строительно-монтажные работы	85,52	959,47

- прочие работы и затраты	-	-
---------------------------	---	---

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в нижеследующей таблице.

Наименование статей затрат	Сметная стоимость ремонта в ценах 2001г., тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, тыс. руб.
	Первоначально заявленная	Откорректированная	
Всего, в том числе	90,88	85,52	-5,36
-строительно-монтажные работы	90,88	85,52	-5,36
-прочие работы и затраты	-	-	-

Сметная стоимость в ценах 2001 г. уменьшилась на 5,36 тыс. руб.

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в нижеследующей таблице.

Наименование показателей	Сметная стоимость ремонта в текущих ценах, тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, тыс. руб.
	Первоначально заявленная	Откорректированная	
Всего, в том числе	1 057,53	959,47	-98,06
-строительно-монтажные работы	1 057,53	959,47	-98,06
-прочие работы и затраты	-	-	-

Сметная стоимость в текущем уровне цен уменьшилась на 98,06тыс. руб.

Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом №8» определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

Эксперт

С.Д. Кузнецова

## Документ подписан электронной подписью

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Кузнецова Светлана Дмитриевна	466EE00036AE11854DD4352A549E9F1D	2022-05-25 11:17:02+03
Кузнецова Светлана Дмитриевна		Подпись подтверждена

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	0999B9F7A84C8981FE575542474B4531	2022-05-25 16:41:12+03
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Жиляев Александр Александрович		Подпись подтверждена
Директор		

Файл документа: "125-СБ-22.doc" (44 Kb, MD5 23426cdda452b98ee5b0486a4d132387)

Файл подписи: "125-СБ-22.doc.sig" (12 Kb, MD5 a4cc1783c30569869bd801b0dce25aad)

Заказчик Администрация поселка Коренево

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 959,47 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР г

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 8.

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР 02-01-01	Благоустройство.	783,88				783,88
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	783,88				783,88
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	783,88				783,88
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	783,88				783,88
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9	783,88				783,88
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по Главам 1-12	783,88				783,88
<b>Непредвиденные затраты</b>							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	15,68 2% от 783880	2% от 0	2% от 0	2% от 0	15,68
		Итого "Непредвиденные затраты"	15,68				15,68
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	799,56				799,56
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
3	Приказ Министра РФ от 4 августа 2020 г. №421/пр. п.181	НДС - 20%	159,91 20% от 799560	20% от 0	20% от 0	20% от 0	159,91
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	159,91				159,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сводному расчету	959,47				959,47

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: \_\_\_\_\_ Карпушин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: \_\_\_\_\_ Карпушин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации поселка \_\_\_\_\_ Пугачев Р.В.  
Коренево  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2022 года

2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 8.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Благоустройство.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Шифр 03-22/10

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022 г.

Сметная стоимость 783,88 (83,84) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 783,88 (83,84) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 26,67 (1) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 119,57 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов 56,95 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=((132+345,1+19)*0,05) / 100	100 м3			0,24805					
		1 ОТ					1 288,05		319,50	26,65	8 515
		2 ЭМ					3 690,72		915,48		
		3 в т.ч. ОТм					398,18		98,77	26,65	2 632
		ЗТ	чел.-ч	155		38,44775					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		9,6863525					
		Итого по расценке					4 978,77		1 234,98		
		ФОТ							418,27		11 147
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			426,64		11 370
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			225,87		6 019
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 887,49</b>		
2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=((132+345,1+19)*0,13) / 100	100 м3			0,64493					
		1 ОТ					92,08		59,39	26,65	1 583
		2 ЭМ					287,60		185,48		
		3 в т.ч. ОТм					37,57		24,23	26,65	646
		ЗТ	чел.-ч	11,7		7,545681					
		ЗТм	чел.-ч	2,96		1,9089928					
		Итого по расценке					379,68		244,87		
		ФОТ							83,62		2 229
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			85,29		2 274
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			45,15		1 204
		<b>Всего по позиции</b>							<b>375,31</b>		
3	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			162,7208	3,28		533,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=24,805*2,4+64,493*1,6									
4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ АСФАЛЬТ)	1 т груза			162,7208	2,91		473,52		
		Объем=24.805*2,4+64,493*1,6									
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 487,09		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							378,89		
		Эксплуатация машин							2 108,20		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							123,00		
		Строительные работы							3 270,04		
		Строительные работы							2 796,52		
		в том числе:									
		оплата труда							378,89		
		эксплуатация машин и механизмов							1 634,68		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							123,00		
		накладные расходы							511,93		
		сметная прибыль							271,02		
		Дополнительная перевозка							473,52		
		Итого ФОТ (справочно)							501,89		
		Итого накладные расходы (справочно)							511,93		
		Итого сметная прибыль (справочно)							271,02		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							3 270,04		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (44 м х 3 м) S=132 м2											
5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0396					
		Объем=(132*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		3,04	26,65	81
		2 ЗМ					3 030,55		120,01		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		15,25	26,65	406
		4 М					4,34		0,17		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,389664					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		1,129788					
		Итого по расценке					3 111,64		123,22		
		ФОТ							18,29		487
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			16,83		448
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			8,41		224
		Всего по позиции							148,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км  Объем=132*0,3*1,75	1 т груза			69,3	15,35		1 063,76		
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(132*0,3) / 100	100 м3			0,396					
		1 ОТ					106,88		42,32	26,65	1 128
		2 ЭМ					241,58		95,67		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		10,44	26,65	278
		ЗТ	чел.-ч	12,53		4,96188					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		1,03752					
		Итого по расценке					348,46		137,99		
		ФОТ							52,76		1 406
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			48,54		1 294
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			24,27		647
		Всего по позиции							210,80		
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  Объем=(132*0,2) / 100	100 м3			0,264					
		1 ОТ					115,49		30,49	26,65	813
		2 ЭМ					3 262,79		861,38		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		45,20	26,65	1 205
		4 М					12,20		3,22		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		3,8016					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		3,66432					
		Итого по расценке					3 390,48		895,09		
		ФОТ							75,69		2 018
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			111,26		2 966
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			71,91		1 917
		Всего по позиции							1 078,26		
9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе  (Автомобильные дороги) Объем=132*0,2*1,1	м3			29,04	45,92		1 333,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,132					
		Объем=132 / 1000									
		1 ОТ					269,61		35,59	26,65	948
		2 ЭМ					7 442,38		982,39		
		3 в т.ч. ОТм					429,14		56,65	26,65	1 510
		4 М					22 322,55		2 946,58		
		ЗТ	чел.-ч	33		4,356					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		4,93284					
		Итого по расценке					30 034,54		3 964,56		
		ФОТ							92,24		2 458
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			135,59		3 613
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			87,63		2 335
		Всего по позиции							4 187,78		
11	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-43,0848	19,29		-831,11		
		Объем=-(1,98+24,948)*1,6									
12	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			43,0848	58,65		2 526,92		
		Объем=(1,98+24,948)*1,6									
13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,132					
		Объем=132 / 1000									
		1 ОТ					154,49		20,39	26,65	543
		2 ЭМ					4 510,84		595,43		
		3 в т.ч. ОТм					101,52		13,40	26,65	357
		4 М					1 056,43		139,45		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		2,19516					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		1,03752					
		Итого по расценке					5 721,76		755,27		
		ФОТ							33,79		900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			49,67		1 323
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32,10		855
		<b>Всего по позиции</b>							<b>837,04</b>		
14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 Объем=132 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,132					
		1 ОТ					2,41	2	0,64	26,65	17
		2 ЭМ					182,05	2	48,06		
		3 в т.ч. ОТм					4,14	2	1,09	26,65	29
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,07656					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,08712					
		Итого по расценке					184,46		48,70		
		ФОТ							1,73		46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,54		68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1,64		44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52,88</b>		
15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=132*0,05*2,4	т			15,84	491,01		7 777,60		
16	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-15,84	19,29		-305,55		
17	ФССЦпр-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			15,84	58,65		929,02		
<b>Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (44 м х 3 м) S=132 м2 :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							18 418,99		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							132,47		
		Эксплуатация машин							6 085,98		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							142,03		
		Материалы							12 200,54		
		Строительные работы							19 009,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							15 626,34		
		в том числе:									
		оплата труда							132,47		
		эксплуатация машин и механизмов							2 702,94		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							142,03		
		материалы							12 200,54		
		накладные расходы							364,43		
		сметная прибыль							225,96		
		Дополнительная перевозка							3 383,04		
		Итого ФОТ (справочно)							274,50		
		Итого накладные расходы (справочно)							364,43		
		Итого сметная прибыль (справочно)							225,96		
		Итого по разделу 2 Тип 1 А/Б покрытие проезда (44 м x 3 м) S=132 м2							19 009,38		
<b>Раздел 3. Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (20,3 м x 17 м) S=345,1 м2</b>											
18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,10353					
		Объем=(345,1*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		7,95	26,65	212
		2 ЭМ					3 030,55		313,75		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		39,88	26,65	1 063
		4 М					4,34		0,45		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		1,0187352					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		2,9537109					
		Итого по расценке					3 111,64		322,15		
		ФОТ							47,83		1 275
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			44,00		1 173
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			22,00		587
		Всего по позиции							388,15		
19	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			181,1775	15,35		2 781,07		
		Объем=345,1*0,3*1,75									
20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			1,0353					
		Объем=(345,1*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		110,65	26,65	2 949
		2 ЭМ					241,58		250,11		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		27,29	26,65	727
		ЗТ	чел.-ч	12,53		12,972309					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		2,712486					
		Итого по расценке					348,46		360,76		
		ФОТ							137,94		3 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			126,90		3 382
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			63,45		1 691
		<b>Всего по позиции</b>							<b>551,11</b>		
21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,6902					
		Объем=(345,1*0,2) / 100									
	1 ОТ						115,49		79,71	26,65	2 124
	2 ЭМ						3 262,79		2 251,98		
	3 в т.ч. ОТм						171,22		118,18	26,65	3 149
	4 М						12,20		8,42		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	14,4		9,93888					
	ЗТм		чел.-ч	13,88		9,579976					
	Итого по расценке						3 390,48		2 340,11		
	ФОТ								197,89		5 273
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			290,90		7 751
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			188,00		5 009
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 819,01</b>		
22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			75,922	45,92		3 486,34		
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
		Объем=345,1*0,2*1,1									
23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,3451					
		Объем=345,1 / 1000									
	1 ОТ						269,61		93,04	26,65	2 480
	2 ЭМ						7 442,38		2 568,37		
	3 в т.ч. ОТм						429,14		148,10	26,65	3 947
	4 М						22 322,55		7 703,51		
	ЗТ		чел.-ч	33		11,3883					
	ЗТм		чел.-ч	37,37		12,896387					
	Итого по расценке						30 034,54		10 364,92		
	ФОТ								241,14		6 427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			354,48		9 448
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			229,08		6 106
		Всего по позиции							10 948,48		
24	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-112,64064	19,29		-2 172,84		
		Объем=-(5,1765+65,2239)*1,6									
25	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			112,64064	58,65		6 606,37		
		Объем=(5,1765+65,2239)*1,6									
26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5см)	1000 м2			0,3451					
		Объем=345,1 / 1000									
		1 ОТ					154,49		53,31	26,65	1 421
		2 ЭМ					4 510,84		1 556,69		
		3 в т.ч. ОТм					101,52		35,03	26,65	934
		4 М					1 056,43		364,57		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		5,739013					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		2,712486					
		Итого по расценке					5 721,76		1 974,57		
		ФОТ							88,34		2 355
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			129,86		3 462
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			83,92		2 237
		Всего по позиции							2 188,35		
27	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2			0,3451					
		Объем=345,1 / 1000									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					4,82	2	3,33	26,65	89
		2 ЭМ					257,15	2	177,48		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2	3,71	26,65	99
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2	0,400316					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2	0,282982					
		Итого по расценке					261,97		180,81		
		ФОТ							7,04		188
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10,35		276
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			6,69		179
		Всего по позиции							197,85		
28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=345,1*0,05*2,4	т			41,412	491,01		20 333,71		
29	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  Объем=-345,1*0,05*2,4	1 т груза			-41,412	19,29		-798,84		
30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км  Объем=345,1*0,05*2,4	1 т груза			41,412	58,65		2 428,81		
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (20,3 м х 17 м) S=345,1 м2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							48 207,94		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							347,99		
		Эксплуатация машин							15 962,95		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							372,19		
		Материалы							31 897,00		
		Строительные работы							49 757,57		
		Строительные работы							40 913,00		
		в том числе:									
		оплата труда							347,99		
		эксплуатация машин и механизмов							7 118,38		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							372,19		
		материалы							31 897,00		
		накладные расходы							956,49		
		сметная прибыль							593,14		
		Дополнительная перевозка							8 844,57		
		Итого ФОТ (справочно)							720,18		
		Итого накладные расходы (справочно)							956,49		
		Итого сметная прибыль (справочно)							593,14		

ДНД-Смета, версия 2021.2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (20,3 м х 17 м) S=345,1 м2										49 757,57	
Раздел 4. Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (2 м х 9,5 м) х 1 шт. S=19 м2 дорожка пешеходная машины не ездят малые типоразмеры											
31	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0057					
		Объем=(19*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		0,44	26,65	12
		2 ЭМ					3 030,55		17,27		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		2,20	26,65	59
		4 М					4,34		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,056088					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,162621					
		Итого по расценке					3 111,64		17,73		
		ФОТ							2,64		71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,43		65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,21		33
		Всего по позиции							21,37		
32	ФССЦпр-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			9,975	15,35		153,12		
		Объем=19*0,3*1,75									
33	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,057					
		Объем=(19*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		6,09	26,65	162
		2 ЭМ					241,58		13,77		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		1,50	26,65	40
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,71421					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,14934					
		Итого по расценке					348,46		19,86		
		ФОТ							7,59		202
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,98		186
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,49		93
		Всего по позиции							30,33		
34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,038					
		Объем=(19*0,2) / 100									
		1 ОТ					115,49		4,39	26,65	117
		2 ЭМ					3 262,79		123,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					171,22		6,51	26,65	173
		4 М					12,20		0,46		
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,5472					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,52744					
		Итого по расценке					3 390,48		128,84		
		ФОТ							10,90		290
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			16,02		426
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			10,36		276
		Всего по позиции							155,22		
35	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			4,18	45,92		191,95		
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=19*0,2*1,1									
36	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (15 см) Объем=19 / 100	100 м2			0,19					
		1 ОТ					205,58		39,06	26,65	1 041
		2 ЭМ					449,69		85,44		
		3 в т.ч. ОТм					32,10		6,10	26,65	163
		4 М					4,88		0,93		
		02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		3,306					
		ЗТ	чел.-ч	24,3		4,617					
		ЗТм	чел.-ч	2,92		0,5548					
		Итого по расценке					660,15		125,43		
		ФОТ							45,16		1 204
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			51,03		1 361
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			34,77		927
		Всего по позиции							211,23		
37	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 Объем=19 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2			0,19					
		1 ОТ					4,57	3	2,60	26,65	69
		2 ЭМ					9,00	3	5,13		
		3 в т.ч. ОТм					1,01	3	0,58	26,65	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	0,855					
		ЗТ	чел.-ч	0,54	3	0,3078					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	3	0,057					
		Итого по расценке					13,57		7,73		
		ФОТ							3,18		84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			3,59		95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2,45		65
		Всего по позиции							13,77		
38	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			4,161	151,28		629,48		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=3,306+0,855									
39	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-4,161	19,29		-80,27		
		Объем=-(3,306+0,855)									
40	ФССЦпр-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			4,161	58,65		244,04		
		Объем=3,306+0,855									
41	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,019					
		Объем=19 / 1000									
		1 ОТ					170,56		3,24	26,65	86
		2 ЭМ					4 373,52		83,10		
		3 в т.ч. ОТм					99,26		1,89	26,65	50
		4 М					2,24		0,04		
	01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,01235					
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		0,35302					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,15162					
		Итого по расценке					4 546,32		86,38		
		ФОТ							5,13		136
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			5,80		154
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3,95		105
		Всего по позиции							96,13		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,92		
		материалы							1 962,33		
		накладные расходы							86,25		
		сметная прибыль							56,50		
		Дополнительная перевозка							406,63		
		Итого ФОТ (справочно)							74,95		
		Итого накладные расходы (справочно)							86,25		
		Итого сметная прибыль (справочно)							56,50		
		<b>Итого по разделу 4 Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (2 м x 9,5 м) x 1 шт. S=19 м2 дорожка</b>							<b>2 904,53</b>		
		<b>пешеходная машины не ездят малые типоразмеры</b>									
<b>Раздел 5. Малые архитектурные формы</b>											
47	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) / 100	100 м3			0,01098					
		1 ОТ					2 184,00		23,98	26,65	639
		ЗТ	чел.-ч	280		3,0744					
		Итого по расценке					2 184,00		23,98		
		ФОТ							23,98		639
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			21,34		569
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			9,59		255
		<b>Всего по позиции</b>							<b>54,91</b>		
48	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=((0,3*0,3*16+0,3*0,3*2)*0,3) / 100	100 м3			0,00486					
		1 ОТ					106,88		0,52	26,65	14
		2 ЭМ					241,58		1,17		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		0,13	26,65	3
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,0608958					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,0127332					
		Итого по расценке					348,46		1,69		
		ФОТ							0,65		17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,60		16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,30		8
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2,59</b>		
49	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) / 100	100 м3			0,011					
		1 ОТ					1 053,00		11,58	26,65	309
		2 ЭМ					1 566,06		17,23		
		3 в т.ч. ОТм					244,39		2,69	26,65	72
		4 М					909,27		10,00		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,122					
		ЗТ	чел.-ч	135		1,485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,19932					
		Итого по расценке					3 528,33		38,81		
		ФОТ							14,27		381
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			14,56		389
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			8,28		221
		<b>Всего по позиции</b>							<b>61,65</b>		
50	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			1,122	592,76		665,08		
51	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=(25*4+10*2)/1000	т			0,12					
		1 ОТ					408,85		49,06	26,65	1 307
		2 ЭМ					425,84		51,10		
		3 в т.ч. ОТм					51,59		6,19	26,65	165
		4 М					72,21		8,67		
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,12					
		ЗТ	чел.-ч	42,5		5,1					
		ЗТм	чел.-ч	4,16		0,4992					
		Итого по расценке					906,90		108,83		
		ФОТ							55,25		1 472
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,36		1 501
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			32,05		854
		<b>Всего по позиции</b>							<b>197,24</b>		
52	ФССЦ-15.2.03.04-0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			4	1 716,69		6 866,76		
53	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			2	524,20		1 048,40		
<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							8 753,55		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							85,14		
		Эксплуатация машин							69,50		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,01		
		Материалы							8 598,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							8 896,63		
		в том числе:									
		оплата труда							85,14		
		эксплуатация машин и механизмов							69,50		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
		материалы							8 598,91		
		накладные расходы							92,86		
		сметная прибыль							50,22		
		Итого ФОТ (справочно)							94,15		
		Итого накладные расходы (справочно)							92,86		
		Итого сметная прибыль (справочно)							50,22		
		<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы</b>							<b>8 896,63</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							80 629,35		698 356
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 000,52		26 665
		Эксплуатация машин							24 970,05		263 390
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							665,15		17 726
		Материалы							54 658,78		408 301
		Строительные работы							83 838,15		783 877
		Строительные работы							70 730,39		644 804
		в том числе:									
		оплата труда							1 000,52		26 665
		эксплуатация машин и механизмов							11 862,29	10,48	124 317
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							665,15		17 726
		материалы							54 658,78	7,47	408 301
		накладные расходы							2 011,96		53 621
		сметная прибыль							1 196,84		31 900
		Дополнительная перевозка							13 107,76	10,61	139 073
		Итого ФОТ (справочно)							1 665,67		44 391
		Итого накладные расходы (справочно)							2 011,96		53 621
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 196,84		31 900
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>83 838,15</b>		<b>783 877,00</b>

Составил:

(Сидорова Д.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Карпушин А.П.)