



Автономное учреждение Курской области
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, E-mail: info@oblexpert.ru

23.05.2022 № 01-18/04-151

Главе
Муниципального образования
поселка Коренево
Кореневского района Курской области
Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, Курской области заявлением №1883 от 07.04.2022 года представило на проверку сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Новостройка дом №3».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 07.04.2022 г. №122-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил – ООО «ЗЕМЛЕМЕР».

Работы по благоустройству общественной территории выполняются с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- устройство покрытия дорожек и тротуаров;
- установка МАФ.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения проверки:

Наименование статей затрат	В ценах 2001г., тыс. руб.	В текущем уровне цен 1 квартала 2022 г.,
----------------------------	------------------------------	---

		тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе:	66,05	735,31
-строительно-монтажные работы	66,05	735,31
-прочие работы и затраты	-	-

При разработке сметной документации применена федеральная сметно-нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. №636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. №321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. №962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр., от 21.12.2020 г. №812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009-ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП-26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта составила:

Наименование статей затрат	В ценах 2001г. тыс. руб.	В текущем уровне цен 1 кв. 2022 г. тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе:	66,82	753,17
- строительно-монтажные работы	66,82	753,17
- прочие работы и затраты	-	-

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в нижеследующей таблице.

Наименование статей затрат	Сметная стоимость ремонта в ценах 2001г., тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, тыс. руб.
	Первоначально заявленная	Откорректированная	
Всего, в том числе	66,05	66,82	+0,77
-строительно-монтажные работы	66,05	66,82	+0,77
-прочие работы и затраты	-	-	-

Сметная стоимость в ценах 2001 г. увеличилась на 0,77 тыс. руб.

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в нижеследующей таблице.

Наименование показателей	Сметная стоимость ремонта в текущих ценах, тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, тыс. руб.
	Первоначально заявленная	Откорректированная	
Всего, в том числе	735,31	753,17	+17,86
-строительно-монтажные работы	735,31	753,17	+17,86
-прочие работы и затраты	-	-	-

Сметная стоимость в текущем уровне цен увеличилась на 17,86 тыс. руб.

Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Новостройка дом № 3» определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

Эксперт

С.Д. Кузнецова

Документ подписан электронной подписью

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Кузнецова Светлана Дмитриевна	466EE00036AE11854DD4352A549E9F1D	2022-05-25 11:21:58+03
Кузнецова Светлана Дмитриевна		Подпись подтверждена
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	0999B9F7A84C8981FE575542474B4531	2022-05-25 16:39:36+03
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Жиляев Александр Александрович		Подпись подтверждена
Директор		

Файл документа: "122-СБ-22.doc" (43 Kb, MD5 5c049d86c8c008c63032e8ba4e9b7d81)

Файл подписи: "122-СБ-22.doc.sig" (12 Kb, MD5 60a7053127e78049c00ef09a6c57b8f1)

Заказчик Администрация поселка Коренево

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 753,17 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР т

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Новостройка дом № 3.

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Благоустройство.	615,33				615,33
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	615,33				615,33
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	615,33				615,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	615,33				615,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	615,33				615,33
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	615,33				615,33
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	12,31 2% от 615330	2% от 0	2% от 0	2% от 0	12,31
		Итого "Непредвиденные затраты"	12,31				12,31
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	627,64				627,64
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Министра РФ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п. 181	НДС - 20%	125,53 20% от 627640	20% от 0	20% от 0	20% от 0	125,53
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	125,53				125,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сводному расчету	753,17				753,17

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____ Карпушин А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: _____ Карпушин А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации поселка _____ Пугачев Р.В.
Коренево
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Новостройка дом № 3.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Благоустройство.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Шифр 03-22/06

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022 г.

Сметная стоимость 615,33 (65,51) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 615,33 (65,51) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 24,44 (0,92) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 108,66 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов 42,19 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=((245+59,5+64,4)*0,05) / 100	100 м3			0,18445					
		1 ОТ					1 288,05		237,58	26,65	6 332
		2 ЭМ					3 690,72		680,75		
		3 в т.ч. ОТм					398,18		73,44	26,65	1 957
		ЗТ	чел.-ч	155		28,58975					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		7,2027725					
		Итого по расценке					4 978,77		918,33		
		ФОТ							311,02		8 289
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			317,24		8 455
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			167,95		4 476
		Всего по позиции							1 403,52		
2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=((245+59,5+64,4)*0,13) / 100	100 м3			0,47957					
		1 ОТ					92,08		44,16	26,65	1 177
		2 ЭМ					287,60		137,92		
		3 в т.ч. ОТм					37,57		18,02	26,65	480
		ЗТ	чел.-ч	11,7		5,610969					
		ЗТм	чел.-ч	2,96		1,4195272					
		Итого по расценке					379,68		182,08		
		ФОТ							62,18		1 657
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			63,42		1 690
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			33,58		895
		Всего по позиции							279,08		
3	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			120,9992	3,28		396,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(18,445*2,4+47,957*1,6)									
4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			120,9992	2,91		352,11		
		Объем=(18,445*2,4+47,957*1,6)									
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 849,40		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							281,74		
		Эксплуатация машин							1 567,66		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							91,46		
		Строительные работы							2 431,59		
		Строительные работы							1 682,60		
		в том числе:									
		оплата труда							281,74		
		эксплуатация машин и механизмов							818,67		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							91,46		
		накладные расходы							380,66		
		сметная прибыль							201,53		
		Дополнительная перевозка							748,99		
		Итого ФОТ (справочно)							373,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							380,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							201,53		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 431,59		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (70 м х 3,5 м) S=245 м2											
5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0735					
		Объем=(245*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		5,64	26,65	150
		2 ЭМ					3 030,55		222,75		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		28,31	26,65	754
		4 М					4,34		0,32		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,72324					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		2,096955					
		Итого по расценке					3 111,64		228,71		
		ФОТ							33,95		904
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			31,23		832
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			15,62		416
		Всего по позиции							275,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФССЦлг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км Объем=245*0,3*1,75	1 т груза			128,625	15,35		1 974,39		
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(245*0,3) / 100	100 м3			0,735					
	1 ОТ						106,88		78,56	26,65	2 094
	2 ЭМ						241,58		177,56		
	3 в т.ч. ОТм						26,36		19,37	26,65	516
	ЗТ		чел.-ч	12,53		9,20955					
	ЗТм		чел.-ч	2,62		1,9257					
	Итого по расценке						348,46		256,12		
	ФОТ								97,93		2 610
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			90,10		2 401
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			45,05		1 201
	Всего по позиции								391,27		
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(245*0,2) / 100	100 м3			0,49					
	1 ОТ						115,49		56,59	26,65	1 508
	2 ЭМ						3 262,79		1 598,77		
	3 в т.ч. ОТм						171,22		83,90	26,65	2 236
	4 М						12,20		5,98		
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	14,4		7,056					
	ЗТм		чел.-ч	13,88		6,8012					
	Итого по расценке						3 390,48		1 661,34		
	ФОТ								140,49		3 744
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			206,52		5 504
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			133,47		3 557
	Всего по позиции								2 001,33		
9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=245*0,2*1,1	м3			53,9	45,92		2 475,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м ²			0,245					
		Объем=245 / 1000									
		1 ОТ					269,61		66,05	26,65	1 760
		2 ЭМ					7 442,38		1 823,38		
		3 в т.ч. ОТм					429,14		105,14	26,65	2 802
		4 М					22 322,55		5 469,02		
		ЗТ	чел.-ч	33		8,085					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		9,15565					
		Итого по расценке					30 034,54		7 358,45		
		ФОТ							171,19		4 562
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			251,65		6 706
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			162,63		4 334
		Всего по позиции							7 772,73		
11	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-79,968	19,29		-1 542,58		
		Объем=-(3,675+46,305)*1,6									
12	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			79,968	58,65		4 690,12		
		Объем=(3,675+46,305)*1,6									
13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м ²			0,245					
		Объем=245 / 1000									
		1 ОТ					154,49		37,85	26,65	1 009
		2 ЭМ					4 510,84		1 105,16		
		3 в т.ч. ОТм					101,52		24,87	26,65	663
		4 М					1 056,43		258,83		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		4,07435					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		1,9257					
		Итого по расценке					5 721,76		1 401,84		
		ФОТ							62,72		1 672

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги			%	147		147			92,20		2 458
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 СП Автомобильные дороги			%	95		95			59,58		1 588
Всего по позиции									1 553,62		
14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 Объем=245 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,245					
	1 ОТ						2,41	2	1,18	26,65	31
	2 ЭМ						182,05	2	89,20		
	3 в т.ч. ОТм						4,14	2	2,03	26,65	54
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0						
	ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,1421						
	ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,1617						
	Итого по расценке						184,46		90,38		
	ФОТ								3,21		85
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги			%	147		147			4,72		125
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 СП Автомобильные дороги			%	95		95			3,05		81
Всего по позиции									98,15		
15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=245*0,05*2,4	т			29,4	491,01		14 435,69		
16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-245*0,05*2,4	1 т груза			-29,4	19,29		-567,13		
17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км Объем=245*0,05*2,4	1 т груза			29,4	58,65		1 724,31		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (70 м x 3,5 м) S=245 м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)									34 186,73		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									245,87		
Эксплуатация машин									11 295,93		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									263,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							22 644,93		
		Строительные работы							35 282,55		
		Строительные работы							29 003,44		
		в том числе:									
		оплата труда							245,87		
		эксплуатация машин и механизмов							5 016,82		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							263,62		
		материалы							22 644,93		
		накладные расходы							676,42		
		сметная прибыль							419,40		
		Дополнительная перевозка							6 279,11		
		Итого ФОТ (справочно)							509,49		
		Итого накладные расходы (справочно)							676,42		
		Итого сметная прибыль (справочно)							419,40		
		Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (70 м x 3,5 м) S=245 м2							35 282,55		
Раздел 3. Тип 2 А/б покрытие проезда (17 м x 3,5 м) S=59,5 м2											
18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,01785					
		Объем=(59,5*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		1,37	26,65	37
		2 ЭМ					3 030,55		54,10		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		6,88	26,65	183
		4 М					4,34		0,08		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,175644					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,5092605					
		Итого по расценке					3 111,64		55,55		
		ФОТ							8,25		220
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			7,59		202
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,80		101
		Всего по позиции							66,94		
19	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			31,2375	15,35		479,50		
		Объем=59,5*0,3*1,75									
20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,1785					
		Объем=(59,5*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		19,08	26,65	508
		2 ЭМ					241,58		43,12		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		4,71	26,65	126
		ЗТ	чел.-ч	12,53		2,236605					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,46767					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					348,46		62,20		
		ФОТ							23,79		634
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			21,89		583
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			10,94		292
		Всего по позиции							95,03		
21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,119					
		Объем=(59,5*0,2) / 100									
	1 ОТ						115,49		13,74	26,65	366
	2 ЭМ						3 262,79		388,27		
	3 в т.ч. ОТм						171,22		20,38	26,65	543
	4 М						12,20		1,45		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,7136					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,65172					
		Итого по расценке					3 390,48		403,46		
		ФОТ							34,12		909
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			50,16		1 336
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32,41		864
		Всего по позиции							486,03		
22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			13,09	45,92		601,09		
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=59,5*0,2*1,1									
23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,0595					
		Объем=59,5 / 1000									
	1 ОТ						269,61		16,04	26,65	427
	2 ЭМ						7 442,38		442,82		
	3 в т.ч. ОТм						429,14		25,53	26,65	680
	4 М						22 322,55		1 328,19		
		ЗТ	чел.-ч	33		1,9635					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		2,223515					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					30 034,54		1 787,05		
		ФОТ							41,57		1 107
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			61,11		1 627
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			39,49		1 052
		Всего по позиции							1 887,65		
24	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-19,4208	19,29		-374,63		
		Объем=-(0,8925+11,2455)*1,6									
25	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			19,4208	58,65		1 139,03		
		Объем=(0,8925+11,2455)*1,6									
26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,0595					
		Объем=59,5 / 1000									
		1 ОТ					154,49		9,19	26,65	245
		2 ЭМ					4 510,84		268,39		
		3 в т.ч. ОТм					101,52		6,04	26,65	161
		4 М					1 056,43		62,86		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		0,989485					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		0,46767					
		Итого по расценке					5 721,76		340,44		
		ФОТ							15,23		406
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			22,39		597
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			14,47		386
		Всего по позиции							377,30		
27	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02	1000 м2			0,0595					
		Объем=59,5 / 1000									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					2,41	2	0,29	26,65	8
		2 ЭМ					182,05	2	21,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					4,14	2	0,49	26,65	13
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,03451					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,03927					
		Итого по расценке					184,46		21,95		
		ФОТ							0,78		21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,15		31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,74		20
		Всего по позиции							23,84		
28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=59,5*0,05*2,4	т			7,14	491,01		3 505,81		
29	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-7,14	19,29		-137,73		
30	ФССЦпр-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			7,14	58,65		418,76		
Итого по разделу 3 Тип 2 А/б покрытие проезда (17 м x 3,5 м) S=59,5 м2 :										8 302,48	
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих										59,71	
Эксплуатация машин										2 743,29	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										64,03	
Материалы										5 499,48	
Строительные работы										8 568,62	
Строительные работы										7 043,69	
в том числе:											
оплата труда										59,71	
эксплуатация машин и механизмов										1 218,36	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										64,03	
материалы										5 499,48	
накладные расходы										164,29	
сметная прибыль										101,85	
Дополнительная перевозка										1 524,93	
Итого ФОТ (справочно)										123,74	
Итого накладные расходы (справочно)										164,29	
Итого сметная прибыль (справочно)										101,85	
Итого по разделу 3 Тип 2 А/б покрытие проезда (17 м x 3,5 м) S=59,5 м2										8 568,62	
Раздел 4. Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (9,2 м x 4 м) x 1 шт.; (9,2 м x 3 м) S= 64,4 м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,01932					
		Объем=(64,4*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		1,48	26,65	39
		2 ЭМ					3 030,55		58,55		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		7,44	26,65	198
		4 М					4,34		0,08		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,1901088					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,5511996					
		Итого по расценке					3 111,64		60,11		
		ФОТ							8,92		237
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,21		218
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,10		109
		Всего по позиции							72,42		
32	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			33,81	15,35		518,98		
		Объем=64,4*0,3*1,75									
33	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,1932					
		Объем=(64,4*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		20,65	26,65	550
		2 ЭМ					241,58		46,67		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		5,09	26,65	136
		ЗТ	чел.-ч	12,53		2,420796					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,506184					
		Итого по расценке					348,46		67,32		
		ФОТ							25,74		686
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			23,68		631
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			11,84		316
		Всего по позиции							102,84		
34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,1288					
		Объем=(64,4*0,2) / 100									
		1 ОТ					115,49		14,88	26,65	397
		2 ЭМ					3 262,79		420,25		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		22,05	26,65	588
		4 М					12,20		1,57		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
	3Т	чел.-ч	14,4		1,85472					
	3Тм	чел.-ч	13,88		1,787744					
	Итого по расценке					3 390,48		436,70		
	ФОТ							36,93		985
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			54,29		1 448
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			35,08		936
	Всего по позиции							526,07		
35	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3		14,168	45,92		650,59		
	(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=64,4*0,2*1,1									
36	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (15 см) Объем=64,4 / 100	100 м2		0,644					
	1 ОТ					205,58		132,39	26,65	3 528
	2 ЭМ					449,69		289,60		
	3 в т.ч. ОТм					32,10		20,67	26,65	551
	4 М					4,88		3,14		
02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		11,2056					
	3Т	чел.-ч	24,3		15,6492					
	3Тм	чел.-ч	2,92		1,88048					
	Итого по расценке					660,15		425,13		
	ФОТ							153,06		4 079
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			172,96		4 609
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			117,86		3 141
	Всего по позиции							715,95		
37	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 Объем=64,4 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2		0,644					
	1 ОТ					4,57	3	8,83	26,65	235
	2 ЭМ					9,00	3	17,39		
	3 в т.ч. ОТм					1,01	3	1,95	26,65	52
02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	2,898					
	3Т	чел.-ч	0,54	3	1,04328					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,1	3	0,1932					
		Итого по расценке					13,57		26,22		
		ФОТ							10,78		287
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			12,18		324
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			8,30		221
		Всего по позиции							46,70		
38	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			14,104	151,28		2 133,65		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=11,2056+2,898									
39	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-22,56576	19,29		-435,29		
		Объем=-(11,2056+2,898)*1,6									
40	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			22,56576	58,65		1 323,48		
		Объем=(11,2056+2,898)*1,6									
41	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,0644					
		Объем=64,4 / 1000									
		1 ОТ					170,56		10,98	26,65	293
		2 ЭМ					4 373,52		281,65		
		3 в т.ч. ОТм					99,26		6,39	26,65	170
		4 М					2,24		0,14		
	01.2.01.01 Битум	т	0,65			0,04186					
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0			0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		1,196552					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,513912					
		Итого по расценке					4 546,32		292,77		
		ФОТ							17,37		463
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			19,63		523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			13,37		357
		Всего по позиции							325,77		
42	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2			0,644					
		Объем=64,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ					21,55	4	55,51	26,65	1 479
		2 ЭМ					8,40	4	21,64		
	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	т	1,21	4	3,11696					
		ЗТ	чел.-ч	2,32	4	5,97632					
		Итого по расценке					29,95		77,15		
		ФОТ							55,51		1 479
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			62,73		1 671
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			42,74		1 139
		Всего по позиции							182,62		
43	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т			0,04186	1 615,23		67,61		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
44	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			7,728	491,01		3 794,53		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=64,4*0,05*2,4									
45	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-7,728	19,29		-149,07		
		Объем=-64,4*0,05*2,4									
46	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			7,728	58,65		453,25		
		Объем=64,4*0,05*2,4									
		Итого по разделу 4 Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (9,2 м х 4 м) х 1 шт.; (9,2 м х 3 м) S= 64,4 м2 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 743,13		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							244,72		
		Эксплуатация машин							2 847,10		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							63,59		
		Материалы							6 651,31		
		Строительные работы							10 330,10		
		Строительные работы							8 618,75		
		в том числе:									
		оплата труда							244,72		
		эксплуатация машин и механизмов							1 135,75		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							63,59		
		материалы							6 651,31		
		накладные расходы							353,68		
		сметная прибыль							233,29		
		Дополнительная перевозка							1 711,35		
		Итого ФОТ (справочно)							308,31		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого накладные расходы (справочно)							353,68		
	Итого сметная прибыль (справочно)							233,29		
	Итого по разделу 4 Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (9,2 м х 4 м) х 1 шт.; (9,2 м х 3 м) S= 64,4 м2							10 330,10		
Раздел 5. Малые архитектурные формы										
47	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) / 100	100 м3			0,01098				
	1 ОТ						2 184,00	23,98	26 65	639
	ЗТ		чел.-ч	280		3,0744				
	Итого по расценке						2 184,00	23,98		
	ФОТ							23,98		639
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		21,34		569
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40		9,59		256
	Всего по позиции							54,91		
48	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=((0,3*0,3*16+0,3*0,3*2)*0,3) / 100	100 м3			0,00486				
	1 ОТ						106,88	0,52	26,65	14
	2 ЭМ						241,58	1,17		
	3 в т.ч. ОТм						26,36	0,13	26,65	3
	ЗТ		чел.-ч	12,53		0,0608958				
	ЗТм		чел.-ч	2,62		0,0127332				
	Итого по расценке						348,46	1,69		
	ФОТ							0,65		17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		0,60		16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		0,30		8
	Всего по позиции							2,59		
49	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) / 100	100 м3			0,011				
	1 ОТ						1 053,00	11,58	26,65	309
	2 ЭМ						1 566,06	17,23		
	3 в т.ч. ОТм						244,39	2,69	26,65	72
	4 М						909,27	10,00		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,122				
	ЗТ		чел.-ч	135		1,485				
	ЗТм		чел.-ч	18,12		0,19932				
	Итого по расценке						3 528,33	38,81		
	ФОТ							14,27		381
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		14,56		389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			8,28		221
		Всего по позиции							61,65		
50	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			1,122	592,76		665,08		
51	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=(25*4+10*2)/1000	т			0,12					
		1 ОТ					408,85		49,06	26,65	1 307
		2 ЭМ					425,84		51,10		
		3 в т.ч. ОТм					51,59		6,19	26,65	165
		4 М					72,21		8,67		
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,12					
		ЗТ	чел.-ч	42,5		5,1					
		ЗТм	чел.-ч	4,16		0,4992					
		Итого по расценке					906,90		108,83		
		ФОТ							55,25		1 472
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,36		1 501
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			32,05		854
		Всего по позиции							197,24		
52	ФССЦ-15.2.03.04-0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			4	1 716,69		6 866,76		
53	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			2	524,20		1 048,40		
		Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							8 753,55		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							85,14		
		Эксплуатация машин							69,50		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
		Материалы							8 598,91		
		Строительные работы							8 896,63		
		в том числе:									
		оплата труда							85,14		
		эксплуатация машин и механизмов							69,50		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
		материалы							8 598,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							92,86		
		сметная прибыль							50,22		
		Итого ФОТ (справочно)							94,15		
		Итого накладные расходы (справочно)							92,86		
		Итого сметная прибыль (справочно)							50,22		
		Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы							8 896,63		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							62 835,29		544 060
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							917,18		24 442
		Эксплуатация машин							18 523,48		195 460
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							491,71		13 103
		Материалы							43 394,63		324 158
		Строительные работы							65 509,49		615 327
		Строительные работы							55 245,11		506 422
		в том числе:									
		оплата труда							917,18		24 442
1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ- 09 от 24.02.2022		эксплуатация машин и механизмов							8 259,10	10,48	86 555
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							491,71		13 103
1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ- 09 от 24.02.2022		материалы							43 394,63	7,47	324 158
		накладные расходы							1 667,91		44 446
		сметная прибыль							1 006,29		26 821
1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил 4		Дополнительная перевозка							10 264,38	10,61	108 905
		Итого ФОТ (справочно)							1 408,89		37 545
		Итого накладные расходы (справочно)							1 667,91		44 446
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 006,29		26 821
		ВСЕГО по смете							65 509,49		615 327,00

Составил: _____ (Сидорова Д.Ю.)
 _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____ (Карпушин А.П.)
 _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]