



Автономное учреждение Курской области
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, E-mail: info@oblexpert.ru

23.05.2022 № 01-18/04-155

Главе
Муниципального образования
поселка Коренево
Кореневского района Курской области
Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, Курской области заявлением №1878 от 07.04.2022 года представило на проверку сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 70 лет Октября дом №3».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 07.04.2022г. №126-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил – ООО «ЗЕМЛЕМЕР».

Работы по благоустройству общественной территории выполняются с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- устройство покрытия дорожек и тротуаров;
- установка бортовых камней;
- установка МАФ.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения проверки:

Наименование статей затрат	В ценах 2001г.,	В текущем уровне цен
----------------------------	-----------------	----------------------

	тыс. руб.	1 квартала 2022 г., тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе:	238,25	3 183,16
-строительно-монтажные работы	238,25	3 183,16
-прочие работы и затраты	-	-

При разработке сметной документации применена федеральная сметно-нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. №636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. № 51/пр., от 24.05.2021 г. №321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. №962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр., от 21.12.2020 г. №812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009-ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП-26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость прочих работ и затрат -13,15; стоимость услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта составила:

Наименование статей затрат	В ценах 2001г. тыс. руб.	В текущем уровне цен 1 кв. 2022 г. тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе:	284,96	3 324,96
- строительно-монтажные работы	284,25	3 315,53

- прочие работы и затраты	0,71	9,43
---------------------------	------	------

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в нижеследующей таблице.

Наименование статей затрат	Сметная стоимость ремонта в ценах 2001г., тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, тыс. руб.
	Первоначально заявленная	Откорректированная	
Всего, в том числе	238,25	284,96	+46,71
-строительно-монтажные работы	238,25	284,25	+46,00
-прочие работы и затраты	-	0,71	+0,71

Сметная стоимость в ценах 2001 г. увеличилась на 46,71 тыс. руб.

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в нижеследующей таблице.

Наименование показателей	Сметная стоимость ремонта в текущих ценах, тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, тыс. руб.
	Первоначально заявленная	Откорректированная	
Всего, в том числе	3 183,16	3 324,96	+141,80
-строительно-монтажные работы	3 183,16	3 315,53	+132,37
-прочие работы и затраты	-	9,43	+9,43

Сметная стоимость в текущем уровне цен увеличилась на 141,80 тыс. руб.

Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 70 лет Октября дом №3» определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

Эксперт

С.Д. Кузнецова

Документ подписан электронной подписью

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Кузнецова Светлана Дмитриевна	466EE00036AE11854DD4352A549E9F1D	2022-05-25 11:14:46+03
Кузнецова Светлана Дмитриевна		Подпись подтверждена
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	0999B9F7A84C8981FE575542474B4531	2022-05-25 16:42:20+03
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Жиляев Александр Александрович		Подпись подтверждена
Директор		

Файл документа: "126-СБ-22.doc" (44 Kb, MD5 395c9068279d72716fcbe1deaf04cbff)

Файл подписи: "126-СБ-22.doc.sig" (12 Kb, MD5 c5367fc666061305b8a7744c0b2d1695)

Заказчик Администрация поселка Коренево

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3324,96 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР т

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 70 лет Октября дом № 3.

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Благоустройство.	2708,76				2708,76
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2708,76				2708,76
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2708,76				2708,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2708,76				2708,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ООО "Экопол"	Стоимость затрат по захоронению строительных отходов				7,71 (176*0,043+30*0,016)*1150/1,2	7,71
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				7,71	7,71
		Итого по Главам 1-9	2708,76			7,71	2716,47
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2708,76			7,71	2716,47
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	54,18 2% от 2708760	2% от 0	2% от 0	0,15 2% от 7710	54,33
		Итого "Непредвиденные затраты"	54,18			0,15	54,33
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2762,94			7,86	2770,8
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Карпушин А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

Карпушин А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации поселка
Коренево

Пугачев Р.В.

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 70 лет Октября дом № 3.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Благоустройство.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Шифр 03-22/09

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022 г.

Сметная стоимость 2708,76 (278,68) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2708,76 (278,68) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 141,66 (5,32) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 629,58 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов 197,71 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,684					
		Объем=((520+225,5+52,5+570)*0,05) / 100									
		1 ОТ					1 288,05		881,03	26,65	23 479
		2 ЭМ					3 690,72		2 524,45		
		3 в т.ч. ОТм					398,18		272,36	26,65	7 258
		ЗТ	чел.-ч	155		106,02					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		26,7102					
		Итого по расценке					4 978,77		3 405,48		
		ФОТ							1 153,39		30 737
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 176,46		31 352
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			622,83		16 598
		Всего по позиции							5 204,77		
2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			1,7784					
		Объем=((520+225,5+52,5+570)*0,13) / 100									
		1 ОТ					92,08		163,76	26,65	4 364
		2 ЭМ					287,60		511,47		
		3 в т.ч. ОТм					37,57		66,81	26,65	1 780
		ЗТ	чел.-ч	11,7		20,80728					
		ЗТм	чел.-ч	2,96		5,264064					
		Итого по расценке					379,68		675,23		
		ФОТ							230,57		6 144
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			235,18		6 267
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			124,51		3 318
		Всего по позиции							1 034,92		
3	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м			2,06					
		Объем=(134+42+30) / 100									
		1 ОТ					589,77		1 214,93	26,65	32 378
		2 ЭМ					889,15		1 831,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					94,56		194,79	26,65	5 191
		ЗТ	чел.-ч	68,26		140,6156					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		19,364					
		Итого по расценке					1 478,92		3 046,58		
		ФОТ							1 409,72		37 569
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 437,91		38 320
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			761,25		20 287
		Всего по позиции							5 245,74		
4	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (БОРТОВОЙ КАМЕНЬ, ВЫВОЗ ЭКОПОЛ)	1 т груза			19,3152	3,28		63,35		
		Объем=(176*0,043+30*0,016)*2,4									
5	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			448,704	3,28		1 471,75		
		Объем=(68,4*2,4+177,84*1,6)									
6	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			448,704	2,91		1 305,73		
		Объем=(68,4*2,4+177,84*1,6)									
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 968,12		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 259,72		
		Эксплуатация машин							7 708,40		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							533,96		
		Строительные работы							14 326,26		
		Строительные работы							13 020,53		
		в том числе:									
		оплата труда							2 259,72		
		эксплуатация машин и механизмов							6 402,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							533,96		
		накладные расходы							2 849,55		
		сметная прибыль							1 508,59		
		Дополнительная перевозка							1 305,73		
		Итого ФОТ (справочно)							2 793,68		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 849,55		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 508,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										14 326,26	
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (50 м х 10,4 м) S=520 м2											
7	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,156					
		Объем=(520*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		11,97	26,65	319
		2 ЭМ					3 030,55		472,77		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		60,08	26,65	1 601
		4 М					4,34		0,68		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		1,53504					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		4,45068					
		Итого по расценке					3 111,64		485,42		
		ФОТ							72,05		1 920
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			66,29		1 766
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			33,14		883
		Всего по позиции							584,85		
8	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			273	15,35		4 190,55		
		Объем=520*0,3*1,75									
9	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			1,56					
		Объем=(520*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		166,73	26,65	4 443
		2 ЭМ					241,58		376,86		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		41,12	26,65	1 096
		ЗТ	чел.-ч	12,53		19,5468					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		4,0872					
		Итого по расценке					348,46		543,59		
		ФОТ							207,85		5 539
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			191,22		5 096
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			95,61		2 548
		Всего по позиции							830,42		
10	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,04					
		Объем=(520*0,2) / 100									
		1 ОТ					115,49		120,11	26,65	3 201
		2 ЭМ					3 262,79		3 393,30		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		178,07	26,65	4 746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						12,20		12,69		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,976					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		14,4352					
		Итого по расценке					3 390,48		3 526,10		
		ФОТ							298,18		7 947
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги	%	147		147			438,32		11 682
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		СП Автомобильные дороги	%	95		95			283,27		7 550
		Всего по позиции							4 247,69		
11	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=520*0,2*1,1	м3			114,4	45,92		5 253,25		
12	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,52					
		Объем=520 / 1000									
		1 ОТ					269,61		140,20	26,65	3 736
		2 ЭМ					7 442,38		3 870,04		
		3 в т.ч. ОТм					429,14		223,15	26,65	5 947
		4 М					22 322,55		11 607,73		
		ЗТ	чел.-ч	33		17,16					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		19,4324					
		Итого по расценке					30 034,54		15 617,97		
		ФОТ							363,35		9 683
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги	%	147		147			534,12		14 234
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		СП Автомобильные дороги	%	95		95			345,18		9 199
		Всего по позиции							16 497,27		
13	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-169,728	19,29		-3 274,05		
	ФЕР27-04-006-01										
		Объем=-(7,8+98,28)*1,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км Объем=(7,8+98,28)*1,6	1 т груза			169,728	58,65		9 954,55		
15	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) Объем=520 / 1000	1000 м2			0,52					
		1 ОТ					154,49		80,33	26,65	2 141
		2 ЭМ					4 510,84		2 345,64		
		3 в т.ч. ОТм					101,52		52,79	26,65	1 407
		4 М					1 056,43		549,34		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		8,6476					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		4,0872					
		Итого по расценке					5 721,76		2 975,31		
		ФОТ							133,12		3 548
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			195,69		5 216
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			126,46		3 371
		Всего по позиции							3 297,46		
16	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 031-02 Объем=520 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,52					
		1 ОТ					2,41	2	2,51	26,65	67
		2 ЭМ					182,05	2	189,33		
		3 в т.ч. ОТм					4,14	2	4,31	26,65	115
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,3016					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,3432					
		Итого по расценке					184,46		191,84		
		ФОТ							6,82		182
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10,03		268
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			6,48		173
		Всего по позиции							208,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=520*0,05*2,4	т			62,4	491,01		30 639,02		
18	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-62,4	19,29		-1 203,70		
19	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			62,4	58,65		3 659,76		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (50 м x 10,4 м) S=520 м2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							72 559,61		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							521,85		
		Эксплуатация машин							23 975,05		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							559,52		
		Материалы							48 062,71		
		Строительные работы							74 885,42		
		Строительные работы							61 558,31		
		в том числе:									
		оплата труда							521,85		
		эксплуатация машин и механизмов							10 647,94		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							559,52		
		материалы							48 062,71		
		накладные расходы							1 435,67		
		сметная прибыль							890,14		
		Дополнительная перевозка							13 327,11		
		Итого ФОТ (справочно)							1 081,37		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 435,67		
		Итого сметная прибыль (справочно)							890,14		
		Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (50 м x 10,4 м) S=520 м2							74 885,42		
Раздел 3. Тип 2 А/б покрытие проезда (27,5 м x 8,2 м) S=225,5 м2											
20	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,06765					
		Объем=(225,5*0,3) / 1000									
	1	ОТ					76,75		5,19	26,65	138
	2	ЭМ					3 030,55		205,02		
	3	в т.ч. ОТм					385,16		26,06	26,65	694
	4	М					4,34		0,29		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,665676					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		1,9300545					
		Итого по расценке					3 111,64		210,50		
		ФОТ							31,25		832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			28,75		765
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			14,38		383
	Всего по позиции								253,63		
21	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			118,3875	15,35		1 817,25		
		Объем=225,5*0,3*1,75									
22	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,6765					
		Объем=(225,5*0,3) / 100									
	1	ОТ					106,88		72,30	26,65	1 927
	2	ЭМ					241,58		163,43		
	3	в т.ч. ОТм					26,36		17,83	26,65	475
		ЗТ	чел.-ч	12,53		8,476545					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		1,77243					
		Итого по расценке					348,46		235,73		
		ФОТ							90,13		2 402
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			82,92		2 210
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			41,46		1 105
	Всего по позиции								360,11		
23	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,451					
		Объем=(225,5*0,2) / 100									
	1	ОТ					115,49		52,09	26,65	1 388
	2	ЭМ					3 262,79		1 471,52		
	3	в т.ч. ОТм					171,22		77,22	26,65	2 058
	4	М					12,20		5,50		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		6,4944					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		6,25988					
		Итого по расценке					3 390,48		1 529,11		
		ФОТ							129,31		3 446
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			190,09		5 066
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			122,84		3 274
	Всего по позиции								1 842,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=225,5*0,2*1,1	м3			49,61	45,92		2 278,09		
25	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=225,5 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1000 м2			0,2255					
							269,61		60,80	26,65	1 620
							7 442,38		1 678,26		
							429,14		96,77	26,65	2 579
							22 322,55		5 033,74		
			чел.-ч	33		7,4415					
			чел.-ч	37,37		8,426935					
							30 034,54		6 772,80		
									157,57		4 199
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			231,63		6 173
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			149,69		3 989
		Всего по позиции							7 154,12		
26	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-(3,3825+42,6195)*1,6	1 т груза			-73,6032	19,29		-1 419,81		
27	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км Объем=(3,3825+42,6195)*1,6	1 т груза			73,6032	58,65		4 316,83		
28	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) Объем=225,5 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	1000 м2			0,2255					
							154,49		34,84	26,65	928
							4 510,84		1 017,19		
							101,52		22,89	26,65	610
							1 056,43		238,22		
			т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	16,63		3,750065					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		1,77243					
		Итого по расценке					5 721,76		1 290,25		
		ФОТ							57,73		1 538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			84,86		2 261
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			54,84		1 461
		Всего по позиции							1 429,95		
29	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02	1000 м2			0,2255					
		Объем=225,5 / 1000									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					2,41	2	1,09	26,65	29
		2 ЭМ					182,05	2	82,10		
		3 в т.ч. ОТм					4,14	2	1,87	26,65	50
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,13079					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,14883					
		Итого по расценке					184,46		83,19		
		ФОТ							2,96		79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,35		116
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2,81		75
		Всего по позиции							90,35		
30	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			27,06	491,01		13 286,73		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=225,5*0,05*2,4									
31	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-27,06	19,29		-521,99		
32	ФССЦпг-03-21-01-130	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			27,06	58,65		1 587,07		
	Итого по разделу 3 Тип 2 А/б покрытие проезда (27,5 м x 8,2 м) S=225,5 м2 :										
		Итого прямые затраты (справочно)							31 465,75		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							226,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							10 396,87		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							242,64		
		Материалы							20 842,57		
		Строительные работы							32 474,37		
		Строительные работы							26 695,02		
		в том числе:									
		оплата труда							226,31		
		эксплуатация машин и механизмов							4 617,52		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							242,64		
		материалы							20 842,57		
		накладные расходы							622,60		
		сметная прибыль							386,02		
		Дополнительная перевозка							5 779,35		
		Итого ФОТ (справочно)							468,95		
		Итого накладные расходы (справочно)							622,60		
		Итого сметная прибыль (справочно)							386,02		
		Итого по разделу 3 Тип 2 А/б покрытие проезда (27,5 м x 8,2 м) S=225,5 м2							32 474,37		
Раздел 4. Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (3,5 м x 5 м) x 3 шт. S= 52,5 м2											
33	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,01575					
		Объем=(52,5*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		1,21	26,65	32
		2 ЭМ					3 030,55		47,73		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		6,07	26,65	162
		4 М					4,34		0,07		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,15498					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,4493475					
		Итого по расценке					3 111,64		49,01		
		ФОТ							7,28		194
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,70		178
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,35		89
		Всего по позиции							59,06		
34	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			27,5625	15,35		423,08		
		Объем=52,5*0,3*1,75									
35	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,1575					
		Объем=(52,5*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		16,83	26,65	449
		2 ЭМ					241,58		38,05		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		4,15	26,65	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	12,53		1,973475					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,41265					
		Итого по расценке					348,46		54,88		
		ФОТ							20,98		560
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			19,30		515
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			9,65		258
		Всего по позиции							83,83		
36	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,105					
		Объем=(52,5*0,2) / 100									
		1 ОТ					115,49		12,13	26,65	323
		2 ЭМ					3 262,79		342,59		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		17,98	26,65	479
		4 М					12,20		1,28		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,512					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,4574					
		Итого по расценке					3 390,48		356,00		
		ФОТ							30,11		802
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			44,26		1 179
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			28,60		762
		Всего по позиции							428,86		
37	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3			11,55	45,92		530,38		
		Объем=52,5*0,2*1,1									
38	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (15 см)	100 м2			0,525					
		Объем=52,5 / 100									
		1 ОТ					205,58		107,93	26,65	2 876
		2 ЭМ					449,69		236,09		
		3 в т.ч. ОТм					32,10		16,85	26,65	449
		4 М					4,88		2,56		
	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		9,135					
		ЗТ	чел.-ч	24,3		12,7575					
		ЗТм	чел.-ч	2,92		1,533					
		Итого по расценке					660,15		346,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							124,78		3 325
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			141,00		3 757
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			96,08		2 560
		Всего по позиции							583,66		
39	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01		100 м2		0,525					
		Объем=52,5 / 100									
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1 ОТ					4,57	3	7,20	26,65	192
		2 ЭМ					9,00	3	14,18		
		3 в т.ч. ОТм					1,01	3	1,59	26,65	42
	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	2,3625					
		ЗТ	чел.-ч	0,54	3	0,8505					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	3	0,1575					
		Итого по расценке					13,57		21,38		
		ФОТ							8,79		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			9,93		264
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			6,77		180
		Всего по позиции							38,08		
40	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			11,498	151,28		1 739,42		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=9,135+2,3625									
41	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-18,396	19,29		-354,86		
		Объем=-(9,135+2,3625)*1,6									
42	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			18,396	58,65		1 078,93		
		Объем=(9,135+2,3625)*1,6									
43	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,0525					
		Объем=52,5 / 1000									
		1 ОТ					170,56		8,95	26,65	239
		2 ЭМ					4 373,52		229,61		
		3 в т.ч. ОТм					99,26		5,21	26,65	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					2,24		0,12		
		01.2.01.01 Битум	т	0,65		0,034125					
		04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		0,97545					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,41895					
		Итого по расценке					4 546,32		238,68		
		ФОТ							14,16		378
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			16,00		427
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			10,90		291
		Всего по позиции							265,58		
44	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2			0,0525					
		Объем=52,5 / 1000									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,57	2	0,58	26,65	15
		2 ЭМ					212,87	2	22,35		
		3 в т.ч. ОТм					3,68	2	0,39	26,65	10
		04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,67	2	0,07035					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	2	0,02835					
		Итого по расценке					218,44		22,93		
		ФОТ							0,97		25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1,10		28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			0,75		19
		Всего по позиции							24,78		
45	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т			0,034125	1 615,23		55,12		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
46	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			6,3	491,01		3 093,36		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=52,5*0,05*2,4									
47	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-6,3	19,29		-121,53		
		Объем=-(52,5*0,05*2,4)									
48	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			6,3	58,65		369,50		
		Объем=52,5*0,05*2,4									
Итого по разделу 4 Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (3,5 м х 5 м) х 3 шт.S= 52,5 м2 :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							7 902,86		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							154,83		
		Эксплуатация машин							2 325,72		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							52,24		
		Материалы							5 422,31		
		Строительные работы							8 297,25		
		Строительные работы							6 902,13		
		в том числе:									
		оплата труда							154,83		
		эксплуатация машин и механизмов							930,60		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							52,24		
		материалы							5 422,31		
		накладные расходы							238,29		
		сметная прибыль							156,10		
		Дополнительная перевозка							1 395,12		
		Итого ФОТ (справочно)							207,07		
		Итого накладные расходы (справочно)							238,29		
		Итого сметная прибыль (справочно)							156,10		
		Итого по разделу 4 Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (3,5 м х 5 м) х 3 шт.S= 52,5 м2							8 297,25		
Раздел 5. Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (70 м х 3 м) и (18 м х 20 м) S=570 м2											
49	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3				0,171				
		Объем=(570*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		13,12	26,65	350
		2 ЭМ					3 030,55		518,22		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		65,86	26,65	1 755
		4 М					4,34		0,74		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		1,68264					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		4,87863					
		Итого по расценке					3 111,64		532,08		
		ФОТ							78,98		2 105
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			72,66		1 937
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			36,33		968
		Всего по позиции							641,07		
50	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			299,25	15,35		4 593,49		
		Объем=570*0,3*1,75									
51	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			1,71					
		Объем=(570*0,3) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					106,88		182,76	26,65	4 871
		2 ЭМ					241,58		413,10		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		45,08	26,65	1 201
		ЗТ	чел.-ч	12,53		21,4263					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		4,4802					
		Итого по расценке					348,46		595,86		
		ФОТ							227,84		6 072
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			209,61		5 586
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			104,81		2 793
		Всего по позиции							910,28		
52	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,14					
		Объем=(570*0,2) / 100									
		1 ОТ					115,49		131,66	26,65	3 509
		2 ЭМ					3 262,79		3 719,58		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		195,19	26,65	5 202
		4 М					12,20		13,91		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		16,416					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		15,8232					
		Итого по расценке					3 390,48		3 865,15		
		ФОТ							326,85		8 711
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			480,47		12 805
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			310,51		8 275
		Всего по позиции							4 656,13		
53	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги)	м3			125,4	45,92		5 758,37		
		Объем=570*0,2*1,1									
54	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,57					
		Объем=570 / 1000									
		1 ОТ					269,61		153,68	26,65	4 096
		2 ЭМ					7 442,38		4 242,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					429,14		244,61	26,65	6 519
		4 М					22 322,55		12 723,85		
		ЗТ	чел.-ч	33		18,81					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		21,3009					
		Итого по расценке					30 034,54		17 119,69		
		ФОТ							398,29		10 615
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			585,49		15 604
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			378,38		10 084
		Всего по позиции							18 083,56		
55	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза				-116,28	19,29	-2 243,04		
		Объем=-(8,55+107,73)									
56	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза				116,28	58,65	6 819,82		
		Объем=(8,55+107,73)									
57	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) Объем=570 / 1000	1000 м2				0,57				
		1 ОТ					154,49		88,06	26,65	2 347
		2 ЭМ					4 510,84		2 571,18		
		3 в т.ч. ОТм					101,52		57,87	26,65	1 542
		4 М					1 056,43		602,17		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		9,4791					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		4,4802					
		Итого по расценке					5 721,76		3 261,41		
		ФОТ							145,93		3 889
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			214,52		5 717
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			138,63		3 695
		Всего по позиции							3 614,56		
58	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2				0,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=570 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					4,82	2	5,49	26,65	146
		2 ЭМ					257,15	2	293,15		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2	6,12	26,65	163
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2	0,6612					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2	0,4674					
		Итого по расценке					261,97		298,64		
		ФОТ							11,61		309
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			17,07		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			11,03		294
		Всего по позиции							326,74		
59	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=570*0,05*2,4	т			68,4	491,01		33 585,08		
60	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-(570*0,05*2,4)	1 т груза			-68,4	19,29		-1 319,44		
61	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км Объем=570*0,05*2,4	1 т груза			68,4	58,65		4 011,66		
Итого по разделу 5 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (70 м х 3 м) и (18 м х 20 м) S=570 м2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							76 878,77		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							574,77		
		Эксплуатация машин							23 619,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							614,73		
		Материалы							52 684,12		
		Строительные работы							79 438,28		
		Строительные работы							67 575,79		
		в том числе:									
		оплата труда							574,77		
		эксплуатация машин и механизмов							11 757,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							614,73		
		материалы							52 684,12		
		накладные расходы							1 579,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							979,69		
		Дополнительная перевозка							11 862,49		
		Итого ФОТ (справочно)							1 189,50		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 579,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							979,69		
		Итого по разделу 5 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (70 м х 3 м) и (18 м х 20 м) S=570 м2							79 438,28		
Раздел 6. Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (60 м х 3,87 м) S=232 м2											
62	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0696					
		Объем=(232*0,3) / 1000									
		1 ОТ					76,75		5,34	26,65	142
		2 ЭМ					3 030,55		210,93		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		26,81	26,65	714
		4 М					4,34		0,30		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,684864					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		1,985688					
		Итого по расценке					3 111,64		216,57		
		ФОТ							32,15		856
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			29,58		788
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			14,79		394
		Всего по позиции							260,94		
63	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			121,8	15,35		1 869,63		
		Объем=232*0,3*1,75									
64	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,696					
		Объем=(232*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		74,39	26,65	1 982
		2 ЭМ					241,58		168,14		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		18,35	26,65	489
		ЗТ	чел.-ч	12,53		8,72088					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		1,82352					
		Итого по расценке					348,46		242,53		
		ФОТ							92,74		2 471
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			85,32		2 273
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			42,66		1 137
		Всего по позиции							370,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,464					
		Объем=(232*0,2) / 100									
		1 ОТ					115,49		53,59	26,65	1 428
		2 ЭМ					3 262,79		1 513,93		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		79,45	26,65	2 117
		4 М					12,20		5,66		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		6,6816					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		6,44032					
		Итого по расценке					3 390,48		1 573,18		
		ФОТ							133,04		3 545
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			195,57		5 211
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			126,39		3 368
		Всего по позиции							1 895,14		
66	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=232*0,2*1,1	м3			51,04	45,92		2 343,76		
67	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,232					
		Объем=232 / 1000									
		1 ОТ					269,61		62,55	26,65	1 667
		2 ЭМ					7 442,38		1 726,63		
		3 в т.ч. ОТм					429,14		99,56	26,65	2 653
		4 М					22 322,55		5 178,83		
		ЗТ	чел.-ч	33		7,656					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		8,66984					
		Итого по расценке					30 034,54		6 968,01		
		ФОТ							162,11		4 320
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			238,30		6 350
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			154,00		4 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							7 360,31		
68	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-(3,48+43,848)	1 т груза			-47,328	19,29		-912,96		
69	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км Объем=(3,48+43,848)	1 т груза			47,328	58,65		2 775,79		
70	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) Объем=232 / 1000	1000 м2			0,232					
	1 ОТ						154,49		35,84	26,65	955
	2 ЭМ						4 510,84		1 046,51		
	3 в т.ч. ОТм						101,52		23,55	26,65	628
	4 М						1 056,43		245,09		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63		3,85816					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		1,82352					
		Итого по расценке					5 721,76		1 327,44		
		ФОТ							59,39		1 583
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			87,30		2 327
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			56,42		1 504
		Всего по позиции							1 471,16		
71	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 Объем=232 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,232					
	1 ОТ						4,82	2	2,24	26,65	60
	2 ЭМ						257,15	2	119,32		
	3 в т.ч. ОТм						5,37	2	2,49	26,65	66
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2	0,26912					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2	0,19024					
		Итого по расценке					261,97		121,56		
		ФОТ							4,73		126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			6,95		185
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			4,49		120
		Всего по позиции							133,00		
72	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=232*0,05*2,4	т			27,84	491,01		13 669,72		
73	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-27,84	19,29		-537,03		
74	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			27,84	58,65		1 632,82		
Итого по разделу 6 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (60 м x 3,87 м) S=232 м2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							31 291,02		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							233,95		
		Эксплуатация машин							9 613,71		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							250,21		
		Материалы							21 443,36		
		Строительные работы							32 332,79		
		Строительные работы							27 504,54		
		в том числе:									
		оплата труда							233,95		
		эксплуатация машин и механизмов							4 785,46		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							250,21		
		материалы							21 443,36		
		накладные расходы							643,02		
		сметная прибыль							398,75		
		Дополнительная перевозка							4 828,25		
		Итого ФОТ (справочно)							484,16		
		Итого накладные расходы (справочно)							643,02		
		Итого сметная прибыль (справочно)							398,75		
		Итого по разделу 6 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (60 м x 3,315 м) S=232 м2							32 332,79		
Раздел 7. Стыковочные элементы											
75	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=30 / 100	100 м			0,3					
	1 ОТ						590,51		177,15	26,65	4 721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					73,02		21,91		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		2,61	26,65	70
		4 М					3 690,05		1 107,02		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		30					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		20,94					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,195					
		Итого по расценке					4 353,58		1 306,08		
		ФОТ							179,76		4 791
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			264,25		7 043
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			170,77		4 551
		Всего по позиции							1 741,10		
76	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			-1,77	592,76		-1 049,19		
77	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			-0,018	519,80		-9,36		
78	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=1,77*0,86	м3			1,5222	592,76		902,30		
79	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=0,018*0,33	м3			0,00594	519,80		3,09		
80	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			30	22,36		670,80		
81	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(134+42) / 100	100 м			1,76					
		1 ОТ					590,51		1 039,30	26,65	27 697
		2 ЭМ					73,02		128,52		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		15,31	26,65	408
		4 М					3 690,05		6 494,49		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		176					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		122,848					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		1,144					
		Итого по расценке					4 353,58		7 662,31		
		ФОТ							1 054,61		28 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 550,28		41 314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 001,88		26 700
		Всего по позиции							10 214,47		
82	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			176	63,12		11 109,12		
Итого по разделу 7 Стыковочные элементы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							20 595,15		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 216,45		
		Эксплуатация машин							150,43		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							17,92		
		Материалы							19 228,27		
		Строительные работы							23 582,33		
		в том числе:									
		оплата труда							1 216,45		
		эксплуатация машин и механизмов							150,43		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,92		
		материалы							19 228,27		
		накладные расходы							1 814,53		
		сметная прибыль							1 172,65		
		Итого ФОТ (справочно)							1 234,37		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 814,53		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 172,65		
		Итого по разделу 7 Стыковочные элементы							23 582,33		
Раздел 8. Малые архитектурные формы											
83	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,01647					
		Объем=((0,3*0,3*0,7*24+0,3*0,3*0,5*3) / 100									
		1 ОТ						2 184,00	35,97	26,65	959
		ЗТ	чел.-ч	280		4,6116					
		Итого по расценке						2 184,00	35,97		
		ФОТ							35,97		959
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			32,01		854
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			14,39		384
		Всего по позиции							82,37		
84	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,00729					
		Объем=((0,3*0,3*24+0,3*0,3*3)*0,3) / 100									
		1 ОТ						106,88	0,78	26,65	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					241,58		1,76		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		0,19	26,65	5
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,0913437					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,0190998					
		Итого по расценке					348,46		2,54		
		ФОТ							0,97		26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,89		24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,45		12
		Всего по позиции							3,88		
85	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0165					
		Объем=(0,3*0,3*0,7*24+0,3*0,3*0,5*3) / 100									
		1 ОТ					1 053,00		17,37	26,65	463
		2 ЭМ					1 566,06		25,84		
		3 в т.ч. ОТм					244,39		4,03	26,65	107
		4 М					909,27		15,00		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,683					
		ЗТ	чел.-ч	135		2,2275					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,29898					
		Итого по расценке					3 528,33		58,21		
		ФОТ							21,40		570
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			21,83		581
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			12,41		331
		Всего по позиции							92,45		
86	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,683	592,76		997,62		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
87	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,18					
		Объем=(25*6+10*3)/1000									
		1 ОТ					408,85		73,59	26,65	1 961
		2 ЭМ					425,84		76,65		
		3 в т.ч. ОТм					51,59		9,29	26,65	248
		4 М					72,21		13,00		
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,18					
		ЗТ	чел.-ч	42,5		7,65					
		ЗТм	чел.-ч	4,16		0,7488					
		Итого по расценке					906,90		163,24		
		ФОТ							82,88		2 209
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			84,54		2 253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве		%	58		58			48,07		1 281
		Всего по позиции							295,85		
88	ФССЦ-15.2.03.04-0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			6	1 716,69		10 300,14		
89	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			3	524,20		1 572,60		
Итоги по разделу 8 Малые архитектурные формы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							13 130,32		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							127,71		
		Эксплуатация машин							104,25		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							13,51		
		Материалы							12 898,36		
		Строительные работы							13 344,91		
		в том числе:									
		оплата труда							127,71		
		эксплуатация машин и механизмов							104,25		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,51		
		материалы							12 898,36		
		накладные расходы							139,27		
		сметная прибыль							75,32		
		Итого ФОТ (справочно)							141,22		
		Итого накладные расходы (справочно)							139,27		
		Итого сметная прибыль (справочно)							75,32		
		Итого по разделу 8 Малые архитектурные формы							13 344,91		
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							263 791,60		2 311 941
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 315,59		141 659
		Эксплуатация машин							77 894,31		821 337
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 284,73		60 886
		Материалы							180 581,70		1 348 945
		Строительные работы							278 681,61		2 708 755
		Строительные работы							240 183,56		2 300 291
		в том числе:									
		оплата труда							5 315,59		141 659
		эксплуатация машин и механизмов							39 396,26	10,48	412 873
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 284,73		60 886

1 кв 2022 СМР Минстрой
России Письмо № 7009-ИФ-
09 от 24.02.2022

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ- 09 от 24.02.2022	материалы							180 581,70	7,47	1 348 945
		накладные расходы							9 322,75		248 446
		сметная прибыль							5 567,26		148 368
	1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4	Дополнительная перевозка							38 498,05	10,61	408 464
		Итого ФОТ (справочно)							7 600,32		202 545
		Итого накладные расходы (справочно)							9 322,75		248 446
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 567,26		148 368
		ВСЕГО по смете							278 681,61		2 708 755,00

Составил: _____ (Сидорова Д.Ю.) _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Карпушин А.П.) _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]