



Автономное учреждение Курской области  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, E-mail: info@oblexpert.ru

23.05.2022 № 01-18/04-153

Главе  
Муниципального образования  
поселка Коренево  
Кореневского района Курской области  
Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, Курской области заявлением № 1880 от 07.04.2022 года представило на проверку сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом №23».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 07.04.2022г. №124-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил – ООО «ЗЕМЛЕМЕР».

Работы по благоустройству общественной территории выполняются с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- установка бортовых камней.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения проверки:

| Наименование статей затрат | В ценах 2001г.,<br>тыс. руб. | В текущем уровне цен<br>1 квартала 2022 г., |
|----------------------------|------------------------------|---|
|----------------------------|------------------------------|---|

|                               |       | тыс. руб. (с НДС) |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Всего в том числе:            | 41,06 | 480,91            |
| -строительно-монтажные работы | 41,06 | 480,91            |
| -прочие работы и затраты      | -     | -                 |

При разработке сметной документации применена федеральная сметно-нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. №636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. №321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. №962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр., от 21.12.2020 г. №812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009-ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП-26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта составила:

| Наименование статей затрат    | В ценах 2001г.<br>тыс. руб. | В текущем уровне<br>цен 1 кв. 2022 г.<br>тыс. руб. (с НДС) |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Всего в том числе:            | 39,80                       | 460,94   |
| -строительно-монтажные работы | 39,80                       | 460,94   |
| -прочие работы и затраты      | -                           | -  |

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в нижеследующей таблице.

| Наименование статей затрат    | Сметная стоимость ремонта в ценах 2001г., тыс. руб. |                    | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
|                               | Первоначально заявленная                            | Откорректированная |  |
| Всего, в том числе            | 41,06   | 39,80              | -1,26                                  |
| -строительно-монтажные работы | 41,06   | 39,80              | -1,26                                  |
| -прочие работы и затраты      | -   | -                  | -                                      |

Сметная стоимость в ценах 2001 г. уменьшилась на 1,26 тыс. руб.

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в нижеследующей таблице.

| Наименование показателей      | Сметная стоимость ремонта в текущих ценах, тыс. руб. |                    | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
|                               | Первоначально заявленная                             | Откорректированная |  |
| Всего, в том числе            | 480,91   | 460,94             | -19,97                                 |
| -строительно-монтажные работы | 480,91   | 460,94             | -19,97                                 |
| -прочие работы и затраты      | -  | -                  | -                                      |

Сметная стоимость в текущем уровне цен уменьшилась на 19,97 тыс. руб.

Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом №23» определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

Эксперт

С.Д. Кузнецова

## Документ подписан электронной подписью

|  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Владелец сертификата: организация, сотрудник | Серийный номер сертификата       | Дата и время подписания |
| Кузнецова Светлана Дмитриевна                | 466EE00036AE11854DD4352A549E9F1D | 2022-05-25 11:18:16+03  |
| Кузнецова Светлана Дмитриевна                |                                  | Подпись подтверждена    |

|   |                                  |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
| АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ               | 0999B9F7A84C8981FE575542474B4531 | 2022-05-25 16:41:59+03 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |                                  |                        |
| Жиляев Александр Александрович                      |                                  | Подпись подтверждена   |
| Директор  |                                  |                        |

Файл документа: "124-СБ-22.doc" (43 Kb, MD5 a8f87491ec65429775cf d24f721cf c3b)  
Файл подписи: "124-СБ-22.doc.sig" (12 Kb, MD5 410940932478176503634e5ce08195a7)

Заказчик Администрация поселка Коренево

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 460,94 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР г

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 23.

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

| № пп  | Обоснование   | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат                             | Сметная стоимость, тыс. руб.   |                 |              |               |        |
|---|---|--|--|-----------------|--------------|---------------|--------|
|   |   |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5               | 6            | 7             | 8      |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>  |   |  |  |                 |              |               |        |
| 1   | ЛСР 02-01-01  | Благоустройство.   | 376,59   |                 |              |               | 376,59 |
|   |   | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"   | 376,59   |                 |              |               | 376,59 |
| <b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>   |   |  |  |                 |              |               |        |
|   |   | Итого по Главам 1-7  | 376,59   |                 |              |               | 376,59 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>   |   |  |  |                 |              |               |        |
|   |   | Итого по Главам 1-8  | 376,59   |                 |              |               | 376,59 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |   |  |  |                 |              |               |        |
|   |   | Итого по Главам 1-9  | 376,59   |                 |              |               | 376,59 |
| <b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b> |   |  |  |                 |              |               |        |
|   |   | Итого по Главам 1-12   | 376,59   |                 |              |               | 376,59 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>   |   |  |  |                 |              |               |        |
| 2   | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179                     | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 7,53<br>2% от 376590   | 2% от 0         | 2% от 0      | 2% от 0       | 7,53   |
|   |   | Итого "Непредвиденные затраты"   | 7,53   |                 |              |               | 7,53   |
|   |   | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"  | 384,12   |                 |              |               | 384,12 |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>  |   |  |  |                 |              |               |        |
| 3   | Приказ Министра РФ от 4 августа 2020 г. №421/пр. п. 181 | НДС - 20%  | 76,82<br>20% от 384120   | 20% от 0        | 20% от 0     | 20% от 0      | 76,82  |
|   |   | Итого "Налоги и обязательные платежи"  | 76,82  |                 |              |               | 76,82  |

| 1 | 2 | 3                         | 4      | 5 | 6 | 7 | 8      |
|---|---|---------------------------|--------|---|---|---|--------|
|   |   | Итого по сводному расчету | 460,94 |   |   |   | 460,94 |

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ \_\_\_\_\_ Карпушин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА \_\_\_\_\_ Карпушин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации муниципального района  
Коренево \_\_\_\_\_ Пугачев Р.В.  
(подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2022 года

2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 23.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Благоустройство.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Шифр 03-22/04

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

|                    |        |                  |
|--------------------|--------|------------------|
| Сметная стоимость  | 376,59 | (39,02) тыс.руб. |
| в том числе:       |        |                  |
| строительных работ | 376,59 | (39,02) тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00   | (0) тыс.руб.     |
| оборудования       | 0,00   | (0) тыс.руб.     |
| прочих затрат      | 0,00   | (0) тыс.руб.     |

|  |       |                 |
|--|-------|-----------------|
| Средства на оплату труда рабочих             | 15,56 | (0,58) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих            | 69,83 | чел.час.        |
| Нормативные затраты труда машинистов         | 28,14 | чел.час.        |
| Расчетный измеритель конструктивного решения |       |                 |

| № п/п                               | Обоснование                               | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |               | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------|--------|--|
|                                     |   |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего         |        |  |
| 1                                   | 2   | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8  | 9            | 10            | 11     | 12   |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |   |  |                   |            |              |                              |  |              |               |        |  |
| 1                                   | ФЕРр68-12-4                               | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных<br>Объем=((150,5+96)*0,05) / 100   | 100 м3            |            |              | 0,12325                      |  |              |               |        |  |
|                                     |   | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 1 288,05   |              | 158,75        | 26,65  | 4 231  |
|                                     |   | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 3 690,72   |              | 454,88        |        |  |
|                                     |   | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 398,18   |              | 49,08         | 26,65  | 1 308  |
|                                     |   | ЗТ   | чел.-ч            | 155        |              | 19,10375                     |  |              |               |        |  |
|                                     |   | ЗТм  | чел.-ч            | 39,05      |              | 4,8129125                    |  |              |               |        |  |
|                                     |   | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 4 978,77   |              | 613,63        |        |  |
|                                     |   | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 207,83        |        | 5 539  |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 102        |              | 102                          |  |              | 211,99        |        | 5 650  |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 54         |              | 54                           |  |              | 112,23        |        | 2 991  |
|                                     |   | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>937,85</b> |        |  |
| 2                                   | ФЕРр68-12-2                               | Разборка покрытий и оснований: щебеночных<br>Объем=((150,5+96)*0,13) / 100   | 100 м3            |            |              | 0,32045                      |  |              |               |        |  |
|                                     |   | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 92,08  |              | 29,51         | 26,65  | 786  |
|                                     |   | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 287,60   |              | 92,16         |        |  |
|                                     |   | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 37,57  |              | 12,04         | 26,65  | 321  |
|                                     |   | ЗТ   | чел.-ч            | 11,7       |              | 3,749265                     |  |              |               |        |  |
|                                     |   | ЗТм  | чел.-ч            | 2,96       |              | 0,948532                     |  |              |               |        |  |
|                                     |   | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 379,68   |              | 121,67        |        |  |
|                                     |   | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 41,55         |        | 1 107  |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 102        |              | 102                          |  |              | 42,38         |        | 1 129  |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 54         |              | 54                           |  |              | 22,44         |        | 598  |
|                                     |   | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>186,49</b> |        |  |
| 3                                   | ФССЦпг-01-01-043                          | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ) | 1 т груза         |            |              | 80,852                       | 3,28   |              | 265,19        |        |  |

| 1   | 2   | 3  | 4         | 5     | 6 | 7         | 8        | 9 | 10              | 11    | 12  |
|---|---|--|-----------|-------|---|-----------|----------|---|-----------------|-------|-----|
|   |   | Объем=(12,325*2,4+32,045*1,6)  |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
| 4   | ФССЦпг-03-21-01-001                       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ) | 1 т груза |       |   | 80,852    | 2,91     |   | 235,28          |       |     |
|   |   | Объем=(12,325*2,4+32,045*1,6)  |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
|   |   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>   |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
|   |   | Итого прямые затраты (справочно)   |           |       |   |           |          |   | 1 235,77        |       |     |
|   |   | в том числе:   |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
|   |   | Оплата труда рабочих   |           |       |   |           |          |   | 188,26          |       |     |
|   |   | Эксплуатация машин   |           |       |   |           |          |   | 1 047,51        |       |     |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)  |           |       |   |           |          |   | 61,12           |       |     |
|   |   | Строительные работы  |           |       |   |           |          |   | 1 624,81        |       |     |
|   |   | Строительные работы  |           |       |   |           |          |   | 1 389,53        |       |     |
|   |   | в том числе:   |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
|   |   | оплата труда   |           |       |   |           |          |   | 188,26          |       |     |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов  |           |       |   |           |          |   | 812,23          |       |     |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)  |           |       |   |           |          |   | 61,12           |       |     |
|   |   | накладные расходы  |           |       |   |           |          |   | 254,37          |       |     |
|   |   | сметная прибыль  |           |       |   |           |          |   | 134,67          |       |     |
|   |   | Дополнительная перевозка   |           |       |   |           |          |   | 235,28          |       |     |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)  |           |       |   |           |          |   | 249,38          |       |     |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)  |           |       |   |           |          |   | 254,37          |       |     |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)  |           |       |   |           |          |   | 134,67          |       |     |
|   |   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>   |           |       |   |           |          |   | <b>1 624,81</b> |       |     |
| <b>Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м х 3,5 м) S=150,5 м2</b> |   |  |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
| 5   | ФЕР01-01-013-08                           | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2                   | 1000 м3   |       |   | 0,04515   |          |   |                 |       |     |
|   |   | Объем=(150,5*0,3) / 1000   |           |       |   |           |          |   |                 |       |     |
|   |   | 1 ОТ   |           |       |   |           | 76,75    |   | 3,47            | 26,65 | 92  |
|   |   | 2 ЭМ   |           |       |   |           | 3 030,55 |   | 136,83          |       |     |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |           | 385,16   |   | 17,39           | 26,65 | 463 |
|   |   | 4 М  |           |       |   |           | 4,34     |   | 0,20            |       |     |
|   |   | ЗТ   | чел.-ч    | 9,84  |   | 0,444276  |          |   |                 |       |     |
|   |   | ЗТм  | чел.-ч    | 28,53 |   | 1,2881295 |          |   |                 |       |     |
|   |   | Итого по расценке  |           |       |   |           | 3 111,64 |   | 140,50          |       |     |
|   |   | ФОТ  |           |       |   |           |          |   | 20,86           |       | 555 |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом  | %         | 92    |   | 92        |          |   | 19,19           |       | 511 |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом  | %         | 46    |   | 46        |          |   | 9,60            |       | 255 |
|   |   | <b>Всего по позиции</b>  |           |       |   |           |          |   | <b>169,29</b>   |       |     |

| 1 | 2  | 3  | 4         | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10       | 11    | 12    |
|---|--|--|-----------|-------|---|----------|----------|---|----------|-------|-------|
| 6 | ФССЦпг-03-21-01-020<br>ФЕР01-01-013-08   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 20 км<br><br>Объем=150,5*0,3*1,75          | 1 т груза |       |   | 79,0125  | 15,35    |   | 1 212,84 |       |       |
| 7 | ФЕР01-02-005-01  | Уплотнение грунта пневматическими<br>трамбовками, группа грунтов: 1-2<br>Объем=(150,5*0,3) / 100   | 100 м3    |       |   | 0,4515   |          |   |          |       |       |
|   |  | 1 ОТ   |           |       |   |          | 106,88   |   | 48,26    | 26,65 | 1 286 |
|   |  | 2 ЭМ   |           |       |   |          | 241,58   |   | 109,07   |       |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |          | 26,36    |   | 11,90    | 26,65 | 317   |
|   |  | ЗТ   | чел.-ч    | 12,53 |   | 5,657295 |          |   |          |       |       |
|   |  | ЗТм  | чел.-ч    | 2,62  |   | 1,18293  |          |   |          |       |       |
|   |  | Итого по расценке  |           |       |   |          | 348,46   |   | 157,33   |       |       |
|   |  | ФОТ  |           |       |   |          |          |   | 60,16    |       | 1 603 |
|   | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.1.1                                       | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом   | %         | 92    |   | 92       |          |   | 55,35    |       | 1 475 |
|   | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.1.1                                       | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом   | %         | 46    |   | 46       |          |   | 27,67    |       | 737   |
|   |  | Всего по позиции   |           |       |   |          |          |   | 240,35   |       |       |
| 8 | ФЕР27-04-001-01  | Устройство подстилающих и выравнивающих<br>слоев оснований: из песка<br><br>Объем=(150,5*0,2) / 100  | 100 м3    |       |   | 0,301    |          |   |          |       |       |
|   |  | 1 ОТ   |           |       |   |          | 115,49   |   | 34,76    | 26,65 | 926   |
|   |  | 2 ЭМ   |           |       |   |          | 3 262,79 |   | 982,10   |       |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |          | 171,22   |   | 51,54    | 26,65 | 1 374 |
|   |  | 4 М  |           |       |   |          | 12,20    |   | 3,67     |       |       |
|   | 02.3.01.02   | Песок для строительных работ природный   | м3        | 0     |   | 0        |          |   |          |       |       |
|   |  | ЗТ   | чел.-ч    | 14,4  |   | 4,3344   |          |   |          |       |       |
|   |  | ЗТм  | чел.-ч    | 13,88 |   | 4,17788  |          |   |          |       |       |
|   |  | Итого по расценке  |           |       |   |          | 3 390,48 |   | 1 020,53 |       |       |
|   |  | ФОТ  |           |       |   |          |          |   | 86,30    |       | 2 300 |
|   | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147   |   | 147      |          |   | 126,86   |       | 3 381 |
|   | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21  | СП Автомобильные дороги  | %         | 95    |   | 95       |          |   | 81,99    |       | 2 185 |
|   |  | Всего по позиции   |           |       |   |          |          |   | 1 229,38 |       |       |
| 9 | ФССЦ-02.3.01.02-0013   | Песок природный для строительных: работ<br>очень мелкий с крупностью зерен размером<br>свыше 1,25 мм-до 5% по массе<br><br>(Автомобильные дороги)<br>Объем=150,5*0,2*1,1 | м3        |       |   | 33,11    | 45,92    |   | 1 520,41 |       |       |

| 1  | 2                                      | 3  | 4         | 5     | 6 | 7        | 8         | 9 | 10       | 11    | 12    |
|----|--|--|-----------|-------|---|----------|-----------|---|----------|-------|-------|
| 10 | ФЕР27-04-006-01                        | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных<br><br>Объем=150,5 / 1000<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>3Т<br>3Тм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)<br><br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21<br>НР Автомобильные дороги<br>СП Автомобильные дороги<br>Всего по позиции | 1000 м2   |       |   | 0,1505   |           |   |          |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          | 269,61    |   | 40,58    | 26,65 | 1 081 |
|    |  |  |           |       |   |          | 7 442,38  |   | 1 120,08 |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          | 429,14    |   | 64,59    | 26,65 | 1 721 |
|    |  |  |           |       |   |          | 22 322,55 |   | 3 359,54 |       |       |
|    |  |  | чел.-ч    | 33    |   | 4,9665   |           |   |          |       |       |
|    |  |  | чел.-ч    | 37,37 |   | 5,624185 |           |   |          |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          | 30 034,54 |   | 4 520,20 |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          |           |   | 105,17   |       | 2 802 |
|    |  |  | %         | 147   |   | 147      |           |   | 154,60   |       | 4 119 |
|    |  |  | %         | 95    |   | 95       |           |   | 99,91    |       | 2 662 |
|    |  |  |           |       |   |          |           |   |          |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          |           |   | 4 774,71 |       |       |
| 11 | ФССЦпр-03-21-01-030<br>ФЕР27-04-006-01 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км<br><br>Объем=-(2,2575+28,4445)*1,6   | 1 т груза |       |   | -49,1232 | 19,29     |   | -947,59  |       |       |
| 12 | ФССЦпр-03-21-01-130<br>ФЕР27-04-006-01 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км<br><br>Объем=(2,2575+28,4445)*1,6   | 1 т груза |       |   | 49,1232  | 58,65     |   | 2 881,08 |       |       |
| 13 | ФЕР27-06-031-01                        | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)<br>Объем=150,5 / 1000<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная<br>3Т<br>3Тм<br>Итого по расценке<br>ФОТ   | 1000 м2   |       |   | 0,1505   |           |   |          |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          | 154,49    |   | 23,25    | 26,65 | 620   |
|    |  |  |           |       |   |          | 4 510,84  |   | 678,88   |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          | 101,52    |   | 15,28    | 26,65 | 407   |
|    |  |  |           |       |   |          | 1 056,43  |   | 158,99   |       |       |
|    |  |  | т         | 0     |   | 0        |           |   |          |       |       |
|    |  |  | чел.-ч    | 16,63 |   | 2,502815 |           |   |          |       |       |
|    |  |  | чел.-ч    | 7,86  |   | 1,18293  |           |   |          |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          | 5 721,76  |   | 861,12   |       |       |
|    |  |  |           |       |   |          |           |   | 38,53    |       | 1 027 |

| 2  | 3   | 4   | 5         | 6 | 7       | 8      | 9 | 10        | 11    | 12    |
|--|---|---|-----------|---|---------|--------|---|-----------|-------|-------|
| Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги                     | %   | 147       |   | 147     |        |   | 56,64     |       | 1 510 |
| Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21  | СП Автомобильные дороги                     | %   | 95        |   | 95      |        |   | 36,60     |       | 976   |
| Всего по позиции   |   |   |           |   |         |        |   | 954,36    |       |       |
| 14   | ФЕР27-06-032-02                             | При изменении толщины покрытия на 0,5 см<br>добавлять или исключать: к расценке 27-06-<br>031-02<br>Объем=150,5 / 1000<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2   |   | 0,1505  |        |   |           |       |       |
|  | 1 ОТ  |   |           |   |         | 2,41   | 2 | 0,73      | 26,65 | 19    |
|  | 2 ЭМ  |   |           |   |         | 182,05 | 2 | 54,80     |       |       |
|  | 3 в т.ч. ОТм                                |   |           |   |         | 4,14   | 2 | 1,25      | 26,65 | 33    |
| 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная                      | т   | 0         | 2 | 0       |        |   |           |       |       |
|  | ЗТ  | чел.-ч  | 0,29      | 2 | 0,08729 |        |   |           |       |       |
|  | ЗТм   | чел.-ч  | 0,33      | 2 | 0,09933 |        |   |           |       |       |
|  | Итого по расценке                           |   |           |   |         | 184,46 |   | 55,53     |       |       |
|  | ФОТ   |   |           |   |         |        |   | 1,98      |       | 52    |
| Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги                     | %   | 147       |   | 147     |        |   | 2,91      |       | 76    |
| Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21  | СП Автомобильные дороги                     | %   | 95        |   | 95      |        |   | 1,88      |       | 49    |
| Всего по позиции   |   |   |           |   |         |        |   | 60,32     |       |       |
| 15   | ФССЦ-04.2.01.01-0049                        | Смеси асфальтобетонные плотные<br>мелкозернистые тип Б марка II<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)<br>Объем=150,5*0,05*2,4                       | т         |   | 18,06   | 491,01 |   | 8 867,64  |       |       |
| 16   | ФССЦпр-03-21-01-030<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 30 км   | 1 т груза |   | -18,06  | 19,29  |   | -348,38   |       |       |
| 17   | ФССЦпр-03-21-01-130<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 130 км  | 1 т груза |   | 18,06   | 58,65  |   | 1 059,22  |       |       |
| Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м x 3,5 м) S=150,5 м2 :          |   |   |           |   |         |        |   |           |       |       |
| Итого прямые затраты (справочно)   |   |   |           |   |         |        |   | 21 000,43 |       |       |
| в том числе:   |   |   |           |   |         |        |   |           |       |       |
| Оплата труда рабочих   |   |   |           |   |         |        |   | 151,05    |       |       |
| Эксплуатация машин   |   |   |           |   |         |        |   | 6 938,93  |       |       |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)  |   |   |           |   |         |        |   | 161,95    |       |       |
| Материалы  |   |   |           |   |         |        |   | 13 910,45 |       |       |
| Строительные работы  |   |   |           |   |         |        |   | 21 673,63 |       |       |

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10               | 11    | 12    |
|---|---|---|-----------|-------|---|----------|----------|---|------------------|-------|-------|
|   |   | Строительные работы   |           |       |   |          |          |   | 17 816,46        |       |       |
|   |   | в том числе:  |           |       |   |          |          |   |                  |       |       |
|   |   | оплата труда  |           |       |   |          |          |   | 151,05           |       |       |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов   |           |       |   |          |          |   | 3 081,76         |       |       |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)   |           |       |   |          |          |   | 161,95           |       |       |
|   |   | материалы   |           |       |   |          |          |   | 13 910,45        |       |       |
|   |   | накладные расходы   |           |       |   |          |          |   | 415,55           |       |       |
|   |   | сметная прибыль   |           |       |   |          |          |   | 257,65           |       |       |
|   |   | Дополнительная перевозка  |           |       |   |          |          |   | 3 857,17         |       |       |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)   |           |       |   |          |          |   | 313,00           |       |       |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)   |           |       |   |          |          |   | 415,55           |       |       |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)   |           |       |   |          |          |   | 257,65           |       |       |
|   |   | <b>Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м x 3,5 м) S=150,5 м2</b>  |           |       |   |          |          |   | <b>21 673,63</b> |       |       |
| <b>Раздел 3. Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м x 6 м) S=96 м2</b> |   |   |           |       |   |          |          |   |                  |       |       |
| 18  | ФЕР01-01-013-08                           | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2  | 1000 м3   |       |   | 0,0288   |          |   |                  |       |       |
|   |   | Объем=(96*0,3) / 1000   |           |       |   |          |          |   |                  |       |       |
|   |   | 1 ОТ  |           |       |   |          | 76,75    |   | 2,21             | 26,65 | 59    |
|   |   | 2 ЭМ  |           |       |   |          | 3 030,55 |   | 87,28            |       |       |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм  |           |       |   |          | 385,16   |   | 11,09            | 26,65 | 296   |
|   |   | 4 М   |           |       |   |          | 4,34     |   | 0,12             |       |       |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч    | 9,84  |   | 0,283392 |          |   |                  |       |       |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 28,53 |   | 0,821664 |          |   |                  |       |       |
|   |   | Итого по расценке   |           |       |   |          | 3 111,64 |   | 89,61            |       |       |
|   |   | ФОТ   |           |       |   |          |          |   | 13,30            |       | 355   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %         | 92    |   | 92       |          |   | 12,24            |       | 327   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %         | 46    |   | 46       |          |   | 6,12             |       | 163   |
|   |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |       |   |          |          |   | <b>107,97</b>    |       |       |
| 19  | ФССЦпр-03-21-01-020<br>ФЕР01-01-013-08    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза |       |   | 50,4     | 15,35    |   | 773,64           |       |       |
|   |   | Объем=96*0,3*1,75   |           |       |   |          |          |   |                  |       |       |
| 20  | ФЕР01-02-005-01                           | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2  | 100 м3    |       |   | 0,288    |          |   |                  |       |       |
|   |   | Объем=(96*0,3) / 100  |           |       |   |          |          |   |                  |       |       |
|   |   | 1 ОТ  |           |       |   |          | 106,88   |   | 30,78            | 26,65 | 820   |
|   |   | 2 ЭМ  |           |       |   |          | 241,58   |   | 69,58            |       |       |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм  |           |       |   |          | 26,36    |   | 7,59             | 26,65 | 202   |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч    | 12,53 |   | 3,60864  |          |   |                  |       |       |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 2,62  |   | 0,75456  |          |   |                  |       |       |
|   |   | Итого по расценке   |           |       |   |          | 348,46   |   | 100,36           |       |       |
|   |   | ФОТ   |           |       |   |          |          |   | 38,37            |       | 1 022 |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5     | 6 | 7       | 8         | 9 | 10       | 11    | 12    |
|----|--|---|---------|-------|---|---------|-----------|---|----------|-------|-------|
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1                                    | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 92    |   | 92      |           |   | 35,30    |       | 940   |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1                                    | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 46    |   | 46      |           |   | 17,65    |       | 470   |
|    |  | Всего по позиции  |         |       |   |         |           |   | 153,31   |       |       |
| 21 | ФЕР27-04-001-01  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка   | 100 м3  |       |   | 0,192   |           |   |          |       |       |
|    |  | Объем=(96*0,2) / 100  |         |       |   |         |           |   |          |       |       |
|    | 1 ОТ   |   |         |       |   |         | 115,49    |   | 22,17    | 26,65 | 591   |
|    | 2 ЭМ   |   |         |       |   |         | 3 262,79  |   | 626,46   |       |       |
|    | 3 в т.ч. ОТм   |   |         |       |   |         | 171,22    |   | 32,87    | 26,65 | 876   |
|    | 4 М  |   |         |       |   |         | 12,20     |   | 2,34     |       |       |
|    | 02.3.01.02   | Песок для строительных работ природный  | м3      | 0     |   | 0       |           |   |          |       |       |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч  | 14,4  |   | 2,7648  |           |   |          |       |       |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч  | 13,88 |   | 2,66496 |           |   |          |       |       |
|    |  | Итого по расценке   |         |       |   |         | 3 390,48  |   | 650,97   |       |       |
|    |  | ФОТ   |         |       |   |         |           |   | 55,04    |       | 1 467 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %       | 147   |   | 147     |           |   | 80,91    |       | 2 156 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги   | %       | 95    |   | 95      |           |   | 52,29    |       | 1 394 |
|    |  | Всего по позиции  |         |       |   |         |           |   | 784,17   |       |       |
| 22 | ФССЦ-02.3.01.02-0013   | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе   | м3      |       |   | 21,12   | 45,92     |   | 969,83   |       |       |
|    |  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)  |         |       |   |         |           |   |          |       |       |
|    |  | Объем=96*0,2*1,1  |         |       |   |         |           |   |          |       |       |
| 23 | ФЕР27-04-006-01  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 |       |   | 0,096   |           |   |          |       |       |
|    |  | Объем=96 / 1000   |         |       |   |         |           |   |          |       |       |
|    | 1 ОТ   |   |         |       |   |         | 269,61    |   | 25,88    | 26,65 | 690   |
|    | 2 ЭМ   |   |         |       |   |         | 7 442,38  |   | 714,47   |       |       |
|    | 3 в т.ч. ОТм   |   |         |       |   |         | 429,14    |   | 41,20    | 26,65 | 1 098 |
|    | 4 М  |   |         |       |   |         | 22 322,55 |   | 2 142,96 |       |       |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч  | 33    |   | 3,168   |           |   |          |       |       |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч  | 37,37 |   | 3,58752 |           |   |          |       |       |
|    |  | Итого по расценке   |         |       |   |         | 30 034,54 |   | 2 883,31 |       |       |
|    |  | ФОТ   |         |       |   |         |           |   | 67,08    |       | 1 788 |

| Итого по смете, версия 2021.2 |  |   |           |       |   |          |          |   |          |       |       |
|-------------------------------|--|---|-----------|-------|---|----------|----------|---|----------|-------|-------|
| 1                             | 2  | 3   | 4         | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10       | 11    | 12    |
|                               | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %         | 147   |   | 147      |          |   | 98,61    |       | 2 628 |
|                               | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги   | %         | 95    |   | 95       |          |   | 63,73    |       | 1 699 |
|                               | Всего по позиции   |   |           |       |   |          |          |   | 3 045,65 |       |       |
| 24                            | ФССЦпр-03-21-01-030<br>ФССЦ-02.2.05.04-1617                                  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км   | 1 т груза |       |   | -31,3344 | 19,29    |   | -604,44  |       |       |
|                               | Объем=-(1,44+18,144)*1,6   |   |           |       |   |          |          |   |          |       |       |
| 25                            | ФССЦпр-03-21-01-130<br>ФССЦ-02.2.05.04-1617                                  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км  | 1 т груза |       |   | 31,3344  | 58,65    |   | 1 837,76 |       |       |
|                               | Объем=(1,44+18,144)*1,6  |   |           |       |   |          |          |   |          |       |       |
| 26                            | ФЕР27-06-031-01  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)<br>Объем=96 / 1000          | 1000 м2   |       |   | 0,096    |          |   |          |       |       |
|                               | 1 ОТ   |   |           |       |   |          | 154,49   |   | 14,83    | 26,65 | 395   |
|                               | 2 ЭМ   |   |           |       |   |          | 4 510,84 |   | 433,04   |       |       |
|                               | 3 в т.ч. ОТм   |   |           |       |   |          | 101,52   |   | 9,75     | 26,65 | 260   |
|                               | 4 М  |   |           |       |   |          | 1 056,43 |   | 101,42   |       |       |
|                               | 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная  | т         | 0     |   | 0        |          |   |          |       |       |
|                               |  | ЗТ  | чел.-ч    | 16,63 |   | 1,59648  |          |   |          |       |       |
|                               |  | ЗТм   | чел.-ч    | 7,86  |   | 0,75456  |          |   |          |       |       |
|                               | Итого по расценке  |   |           |       |   |          | 5 721,76 |   | 549,29   |       |       |
|                               | ФОТ  |   |           |       |   |          |          |   | 24,58    |       | 655   |
|                               | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %         | 147   |   | 147      |          |   | 36,13    |       | 963   |
|                               | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги   | %         | 95    |   | 95       |          |   | 23,35    |       | 622   |
|                               | Всего по позиции   |   |           |       |   |          |          |   | 608,77   |       |       |
| 27                            | ФЕР27-06-032-01  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01<br>Объем=96 / 1000<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2   |       |   | 0,096    |          |   |          |       |       |
|                               | 1 ОТ   |   |           |       |   |          | 4,82     | 2 | 0,93     | 26,65 | 25    |
|                               | 2 ЭМ   |   |           |       |   |          | 257,15   | 2 | 49,37    |       |       |
|                               | 3 в т.ч. ОТм   |   |           |       |   |          | 5,37     | 2 | 1,03     | 26,65 | 27    |
|                               | 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная  | т         | 0     | 2 | 0        |          |   |          |       |       |



| 1   | 2  | 3   | 4      | 5    | 6 | 7       | 8        | 9 | 10        | 11    | 12    |
|---|--|---|--------|------|---|---------|----------|---|-----------|-------|-------|
| Итого по разделу 3 Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м x 6 м) S=96 м2 |  |   |        |      |   |         |          |   | 13 841,57 |       |       |
| Раздел 4. Стыковочные элементы  |  |   |        |      |   |         |          |   |           |       |       |
| 31  | ФЕР27-02-010-02  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>Объем=(6+3+3+7+3+3) / 100  | 100 м  |      |   | 0,25    |          |   |           |       |       |
|   |  | 1 ОТ  |        |      |   |         | 590,51   |   | 147,63    | 26,65 | 3 934 |
|   |  | 2 ЭМ  |        |      |   |         | 73,02    |   | 18,26     |       |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм  |        |      |   |         | 8,70     |   | 2,18      | 26,65 | 58    |
|   |  | 4 М   |        |      |   |         | 3 690,05 |   | 922,51    |       |       |
|   | 13.2.03.02   | Камни бортовые  | м      | 100  |   | 25      |          |   |           |       |       |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч | 69,8 |   | 17,45   |          |   |           |       |       |
|   |  | ЗТм   | чел.-ч | 0,65 |   | 0,1625  |          |   |           |       |       |
|   |  | Итого по расценке   |        |      |   |         | 4 353,58 |   | 1 088,40  |       |       |
|   |  | ФОТ   |        |      |   |         |          |   | 149,81    |       | 3 992 |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %      | 147  |   | 147     |          |   | 220,22    |       | 5 868 |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги   | %      | 95   |   | 95      |          |   | 142,32    |       | 3 792 |
|   |  | Всего по позиции  |        |      |   |         |          |   | 1 450,94  |       |       |
| 32  | ФССЦ-04.1.02.05-0006   | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)<br>(Автомобильные дороги)  | м3     |      |   | -1,475  | 592,76   |   | -874,32   |       |       |
| 33  | ФССЦ-04.3.01.09-0014   | Раствор готовый кладочный, цементный, М100<br>(Автомобильные дороги)  | м3     |      |   | -0,015  | 519,80   |   | -7,80     |       |       |
| 34  | ФССЦ-04.1.02.05-0006   | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)<br>Объем=1,475*0,86          | м3     |      |   | 1,2685  | 592,76   |   | 751,92    |       |       |
| 35  | ФССЦ-04.3.01.09-0014   | Раствор готовый кладочный, цементный, М100<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)<br>Объем=0,015*0,33                      | м3     |      |   | 0,00495 | 519,80   |   | 2,57      |       |       |
| 36  | ФССЦ-05.2.03.03-0031   | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)<br>Объем=6+3+3+7+3+3 | шт     |      |   | 25      | 22,36    |   | 559,00    |       |       |
| Итого по разделу 4 Стыковочные элементы :   |  |   |        |      |   |         |          |   |           |       |       |
|   |  | Итого прямые затраты (справочно)  |        |      |   |         |          |   | 1 519,77  |       |       |
|   |  | в том числе:  |        |      |   |         |          |   |           |       |       |
|   |  | Оплата труда рабочих  |        |      |   |         |          |   | 147,63    |       |       |
|   |  | Эксплуатация машин  |        |      |   |         |          |   | 18,26     |       |       |
|   |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)   |        |      |   |         |          |   | 2,18      |       |       |
|   |  | Материалы   |        |      |   |         |          |   | 1 353,88  |       |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11    | 12                |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------|-------------------|
| Строительные работы                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 882,31         |       |                   |
| в том числе:                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
| оплата труда                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 147,63           |       |                   |
| эксплуатация машин и механизмов                |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,26            |       |                   |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)      |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,18             |       |                   |
| материалы                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 353,88         |       |                   |
| накладные расходы                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 220,22           |       |                   |
| сметная прибыль                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 142,32           |       |                   |
| Итого ФОТ (справочно)                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 149,81           |       |                   |
| Итого накладные расходы (справочно)            |   |   |   |   |   |   |   |   | 220,22           |       |                   |
| Итого сметная прибыль (справочно)              |   |   |   |   |   |   |   |   | 142,32           |       |                   |
| <b>Итого по разделу 4 Стыковочные элементы</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1 882,31</b>  |       |                   |
| <b>Итого по смете:</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
| Итого прямые затраты (справочно)               |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 166,47        |       | 327 141           |
| в том числе:                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
| Оплата труда рабочих                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 583,74           |       | 15 555            |
| Эксплуатация машин                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 445,29        |       | 131 279           |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)      |   |   |   |   |   |   |   |   | 328,78           |       | 8 761             |
| Материалы                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 24 137,44        |       | 180 307           |
| Строительные работы                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 022,32        |       | 376 592           |
| Строительные работы                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 469,48        |       | 307 066           |
| в том числе:                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
| оплата труда                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 583,74           |       | 15 555            |
| эксплуатация машин и механизмов                |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 892,45         | 10,48 | 61 753            |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)      |   |   |   |   |   |   |   |   | 328,78           |       | 8 761             |
| материалы                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 24 137,44        | 7,47  | 180 307           |
| накладные расходы                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 156,21         |       | 30 809            |
| сметная прибыль                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 699,64           |       | 18 642            |
| Дополнительная перевозка                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 552,84         | 10,61 | 69 526            |
| Итого ФОТ (справочно)                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 912,52           |       | 24 316            |
| Итого накладные расходы (справочно)            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 156,21         |       | 30 809            |
| Итого сметная прибыль (справочно)              |   |   |   |   |   |   |   |   | 699,64           |       | 18 642            |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                          |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>39 022,32</b> |       | <b>376 592,00</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ (Сидорова Д. Ю.)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ (Карпушин А. П.)