



Автономное учреждение Курской области  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, E-mail: info@oblexpert.ru

23.05.2022 № 01-18/04-149

Главе  
Муниципального образования  
поселка Коренево  
Кореневского района Курской области  
Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, Курской области заявлением № 1885 от 07.04.2022 года представило на проверку сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Октябрьская дом №26».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 07.04.2022 г. №120-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил – ООО «ЗЕМЛЕМЕР».

Работы по благоустройству общественной территории выполняются с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- установка МАФ.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения проверки:

| Наименование статей затрат | В ценах 2001г.,<br>тыс. руб. | В текущем уровне цен 1<br>квартала 2022 г., тыс. руб.<br>(с НДС) |
|----------------------------|------------------------------|--|
|----------------------------|------------------------------|--|

|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| Всего в том числе:            | 83,76 | 911,14 |
| -строительно-монтажные работы | 83,76 | 911,14 |
| -прочие работы и затраты      | -     | -      |

При разработке сметной документации применена федеральная сметно-нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. №636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. №321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. №962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр., от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009-ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП-26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта составила:

| Наименование статей затрат     | В ценах 2001г.<br>тыс. руб. | В текущем уровне<br>цен 1 кв. 2022 г.<br>тыс. руб.<br>(с НДС) |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Всего в том числе:             | 85,16                       | 942,91  |
| - строительно-монтажные работы | 85,16                       | 942,91  |
| - прочие работы и затраты      | -                           | -   |

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в нижеследующей таблице.

| Наименование статей затрат    | Сметная стоимость ремонта в ценах 2001г., тыс. руб. |                    | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
|                               | Первоначально заявленная                            | Откорректированная |  |
| Всего, в том числе            | 83,76   | 85,16              | +1,40                                  |
| -строительно-монтажные работы | 83,76   | 85,16              | +1,40                                  |
| -прочие работы и затраты      | -   | -                  | -                                      |

Сметная стоимость в ценах 2001 г. увеличилась на 1,40 тыс. руб.

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в нижеследующей таблице.

| Наименование показателей      | Сметная стоимость ремонта в текущих ценах, тыс. руб. |                    | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
|                               | Первоначально заявленная                             | Откорректированная |  |
| Всего, в том числе            | 911,14   | 942,91             | +31,77                                 |
| -строительно-монтажные работы | 911,14   | 942,91             | +31,77                                 |
| -прочие работы и затраты      | -  | -                  | -                                      |

Сметная стоимость в текущем уровне цен увеличилась на 31,77 тыс. руб.

Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Октябрьская дом №26» определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

Документ подписан электронной подписью

|  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Владелец сертификата: организация, сотрудник | Серийный номер сертификата       | Дата и время подписания |
| Кузнецова Светлана Дмитриевна                | 466EE00036AE11854DD4352A549E9F1D | 2022-05-25 11:27:16+03  |
| Кузнецова Светлана Дмитриевна                |                                  | Подпись подтверждена    |

|   |                                  |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
| АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ               | 0999B9F7A84C8981FE575542474B4531 | 2022-05-25 16:39:13+03 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |                                  |                        |
| Жиляев Александр Александрович                      |                                  | Подпись подтверждена   |
| Директор  |                                  |                        |

Файл документа: "120-СБ-22.doc" ( 43 Kb, MD5 8c0c346557175a2a6ea7556d6c33203b)  
Файл подписи: "120-СБ-22.doc.sig" ( 12 Kb, MD5 4d1b08d0d1481e5f539ac1bda28d5146)

Заказчик Администрации поселка Коренево

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 942,91 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР г

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Октябрьская дом № 26.  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

| № пп  | Обоснование  | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат                             | Сметная стоимость, тыс. руб.  |                    |              |               |        |
|---|--|--|---|--------------------|--------------|---------------|--------|
|   |  |  | строительных<br>(ремонтно-строительных,<br>ремонтно-реставрационных)<br>работ | монтажных<br>работ | оборудования | прочих затрат | всего  |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                  | 6            | 7             | 8      |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>  |  |  |   |                    |              |               |        |
| 1   | ЛСР 02-01-01   | Благоустройство.   | 770,35  |                    |              |               | 770,35 |
|   |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"   | 770,35  |                    |              |               | 770,35 |
| <b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>   |  |  |   |                    |              |               |        |
|   |  | Итого по Главам 1-7  | 770,35  |                    |              |               | 770,35 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>   |  |  |   |                    |              |               |        |
|   |  | Итого по Главам 1-8  | 770,35  |                    |              |               | 770,35 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |  |  |   |                    |              |               |        |
|   |  | Итого по Главам 1-9  | 770,35  |                    |              |               | 770,35 |
| <b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b> |  |  |   |                    |              |               |        |
|   |  | Итого по Главам 1-12   | 770,35  |                    |              |               | 770,35 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>   |  |  |   |                    |              |               |        |
| 2   | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179                     | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 15,41<br>2% от 770350   | 2% от 0            | 2% от 0      | 2% от 0       | 15,41  |
|   |  | Итого "Непредвиденные затраты"   | 15,41   |                    |              |               | 15,41  |
|   |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"  | 785,76  |                    |              |               | 785,76 |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>  |  |  |   |                    |              |               |        |
| 3   | Приказ Министра РФ от 4 августа 2020 г. №421/пр. п.181 | НДС - 20%  | 157,15<br>20% от 785760   | 20% от 0           | 20% от 0     | 20% от 0      | 157,15 |
|   |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"  | 157,15  |                    |              |               | 157,15 |

| 1 | 2 | 3                         | 4      | 5 | 6 | 7 | 8      |
|---|---|---------------------------|--------|---|---|---|--------|
|   |   | Итого по сводному расчету | 942,91 |   |   |   | 942,91 |

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: \_\_\_\_\_ Карпушин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: \_\_\_\_\_ Карпушин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации поселка \_\_\_\_\_ Пугачев Р.В.  
Коренево  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2022 года

Гурочев Д.В.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Октябрьская дом № 26.  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Благоустройство.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Шифр 03-22/08

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022 г.

Сметная стоимость 770,35 (83,49) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 770,35 (83,49) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 21,88 (0,82) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 97,91 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 53,15 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

| № п/п                               | Обоснование                               | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |                 | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб. |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|--------|--|
|                                     |   |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего           |        |  |
| 1                                   | 2   | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8  | 9            | 10              | 11     | 12   |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |   |  |                   |            |              |                              |  |              |                 |        |  |
| 1                                   | ФЕРр68-12-4                               | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных<br>Объем=(300*0,05) / 100  | 100 м3            |            |              | 0,15                         |  |              |                 |        |  |
|                                     |   | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 1 288,05   |              | 193,21          | 26,65  | 5 149  |
|                                     |   | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 3 690,72   |              | 553,61          |        |  |
|                                     |   | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 398,18   |              | 59,73           | 26,65  | 1 592  |
|                                     |   | ЗТ   | чел.-ч            | 155        |              | 23,25                        |  |              |                 |        |  |
|                                     |   | ЗТм  | чел.-ч            | 39,05      |              | 5,8575                       |  |              |                 |        |  |
|                                     |   | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 4 978,77   |              | 746,82          |        |  |
|                                     |   | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 252,94          |        | 6 741  |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 102        |              | 102                          |  |              | 258,00          |        | 6 876  |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 54         |              | 54                           |  |              | 136,59          |        | 3 640  |
|                                     |   | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>1 141,41</b> |        |  |
| 2                                   | ФЕРр68-12-2                               | Разборка покрытий и оснований: щебеночных<br>Объем=((300)*0,13) / 100  | 100 м3            |            |              | 0,39                         |  |              |                 |        |  |
|                                     |   | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 92,08  |              | 35,91           | 26,65  | 957  |
|                                     |   | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 287,60   |              | 112,16          |        |  |
|                                     |   | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 37,57  |              | 14,65           | 26,65  | 390  |
|                                     |   | ЗТ   | чел.-ч            | 11,7       |              | 4,563                        |  |              |                 |        |  |
|                                     |   | ЗТм  | чел.-ч            | 2,96       |              | 1,1544                       |  |              |                 |        |  |
|                                     |   | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 379,68   |              | 148,07          |        |  |
|                                     |   | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 50,56           |        | 1 347  |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 102        |              | 102                          |  |              | 51,57           |        | 1 374  |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                 | 54         |              | 54                           |  |              | 27,30           |        | 727  |
|                                     |   | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>226,94</b>   |        |  |
| 3                                   | ФССЦпг-01-01-01-043                       | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ) | 1 т груза         |            |              | 98,4                         | 3,28   |              | 322,75          |        |  |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5     | 6 | 7      | 8        | 9 | 10              | 11    | 12    |
|--|---|---|---------|-------|---|--------|----------|---|-----------------|-------|-------|
|  |   | Объем=15*2,4+39*1,6   |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
| 4  | ФССЦпг-03-21-01-001                       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 1 км<br>(ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ) |         |       |   | 98,4   | 2,91     |   | 286,34          |       |       |
|  |   | Объем=15*2,4+39*1,6   |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
|  |   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>  |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
|  |   | Итого прямые затраты (справочно)  |         |       |   |        |          |   | 1 503,98        |       |       |
|  |   | в том числе:  |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
|  |   | Оплата труда рабочих  |         |       |   |        |          |   | 229,12          |       |       |
|  |   | Эксплуатация машин  |         |       |   |        |          |   | 1 274,86        |       |       |
|  |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)   |         |       |   |        |          |   | 74,38           |       |       |
|  |   | Строительные работы   |         |       |   |        |          |   | 1 977,44        |       |       |
|  |   | Строительные работы   |         |       |   |        |          |   | 1 691,10        |       |       |
|  |   | в том числе:  |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
|  |   | оплата труда  |         |       |   |        |          |   | 229,12          |       |       |
|  |   | эксплуатация машин и механизмов   |         |       |   |        |          |   | 988,52          |       |       |
|  |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)   |         |       |   |        |          |   | 74,38           |       |       |
|  |   | накладные расходы   |         |       |   |        |          |   | 309,57          |       |       |
|  |   | сметная прибыль   |         |       |   |        |          |   | 163,89          |       |       |
|  |   | Дополнительная перевозка  |         |       |   |        |          |   | 286,34          |       |       |
|  |   | Итого ФОТ (справочно)   |         |       |   |        |          |   | 303,50          |       |       |
|  |   | Итого накладные расходы (справочно)   |         |       |   |        |          |   | 309,57          |       |       |
|  |   | Итого сметная прибыль (справочно)   |         |       |   |        |          |   | 163,89          |       |       |
|  |   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>  |         |       |   |        |          |   | <b>1 977,44</b> |       |       |
| <b>Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (100 м х 3 м) S=300 м2</b> |   |   |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
| 5  | ФЕР01-01-013-08                           | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2                                      | 1000 м3 |       |   | 0,09   |          |   |                 |       |       |
|  |   | Объем=(300*0,3) / 1000  |         |       |   |        |          |   |                 |       |       |
|  |   | 1 ОТ  |         |       |   |        | 76,75    |   | 6,91            | 26,65 | 184   |
|  |   | 2 ЭМ  |         |       |   |        | 3 030,55 |   | 272,75          |       |       |
|  |   | 3 в т.ч. ОТм  |         |       |   |        | 385,16   |   | 34,66           | 26,65 | 924   |
|  |   | 4 М   |         |       |   |        | 4,34     |   | 0,39            |       |       |
|  |   | ЗТ  | чел.-ч  | 9,84  |   | 0,8856 |          |   |                 |       |       |
|  |   | ЗТм   | чел.-ч  | 28,53 |   | 2,5677 |          |   |                 |       |       |
|  |   | Итого по расценке   |         |       |   |        | 3 111,64 |   | 280,05          |       |       |
|  |   | ФОТ   |         |       |   |        |          |   | 41,57           |       | 1 108 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 92    |   | 92     |          |   | 38,24           |       | 1 019 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 46    |   | 46     |          |   | 19,12           |       | 510   |
|  |   | <b>Всего по позиции</b>   |         |       |   |        |          |   | <b>337,41</b>   |       |       |

| 1 | 2  | 3  | 4         | 5     | 6 | 7      | 8        | 9 | 10              | 11    | 12    |
|---|--|--|-----------|-------|---|--------|----------|---|-----------------|-------|-------|
| 6 | ФССЦпг-03-21-01-020<br>ФЕР01-01-013-08   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 20 км<br><br>Объем=300*0,3*1,75          | 1 т груза |       |   | 157,5  | 15,35    |   | 2 417,63        |       |       |
| 7 | ФЕР01-02-005-01  | Уплотнение грунта пневматическими<br>трамбовками, группа грунтов: 1-2<br>Объем=(300*0,3) / 100   | 100 м3    |       |   | 0,9    |          |   |                 |       |       |
|   |  | 1 ОТ   |           |       |   |        | 106,88   |   | 96,19           | 26,65 | 2 563 |
|   |  | 2 ЭМ   |           |       |   |        | 241,58   |   | 217,42          |       |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |        | 26,36    |   | 23,72           | 26,65 | 632   |
|   |  | ЗТ   | чел.-ч    | 12,53 |   | 11,277 |          |   |                 |       |       |
|   |  | ЗТм  | чел.-ч    | 2,62  |   | 2,358  |          |   |                 |       |       |
|   |  | Итого по расценке  |           |       |   |        | 348,46   |   | 313,61          |       |       |
|   |  | ФОТ  |           |       |   |        |          |   | 119,91          |       | 3 195 |
|   | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.1.1                                       | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом   | %         | 92    |   | 92     |          |   | 110,32          |       | 2 939 |
|   | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.1.1                                       | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом   | %         | 46    |   | 46     |          |   | 55,16           |       | 1 470 |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>  |           |       |   |        |          |   | <b>479,09</b>   |       |       |
| 8 | ФЕР27-04-001-01  | Устройство подстилающих и выравнивающих<br>слоев оснований: из песка<br><br>Объем=(300*0,2) / 100  | 100 м3    |       |   | 0,6    |          |   |                 |       |       |
|   |  | 1 ОТ   |           |       |   |        | 115,49   |   | 69,29           | 26,65 | 1 847 |
|   |  | 2 ЭМ   |           |       |   |        | 3 262,79 |   | 1 957,67        |       |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |        | 171,22   |   | 102,73          | 26,65 | 2 738 |
|   |  | 4 М  |           |       |   |        | 12,20    |   | 7,32            |       |       |
|   | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный                                  |  | м3        | 0     |   | 0      |          |   |                 |       |       |
|   |  | ЗТ   | чел.-ч    | 14,4  |   | 8,64   |          |   |                 |       |       |
|   |  | ЗТм  | чел.-ч    | 13,88 |   | 8,328  |          |   |                 |       |       |
|   |  | Итого по расценке  |           |       |   |        | 3 390,48 |   | 2 034,28        |       |       |
|   |  | ФОТ  |           |       |   |        |          |   | 172,02          |       | 4 585 |
|   | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147   |   | 147    |          |   | 252,87          |       | 6 740 |
|   | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21  | СП Автомобильные дороги  | %         | 95    |   | 95     |          |   | 163,42          |       | 4 356 |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>  |           |       |   |        |          |   | <b>2 450,57</b> |       |       |
| 9 | ФССЦ-02.3.01.02-0013   | Песок природный для строительных: работ<br>очень мелкий с крупностью зерен размером<br>свыше 1,25 мм-до 5% по массе<br><br>(Автомобильные дороги)<br>Объем=300*0,2*1,1 | м3        |       |   | 66     | 45,92    |   | 3 030,72        |       |       |

| 1  | 2  | 3  | 4                   | 5     | 6 | 7      | 8         | 9 | 10        | 11    | 12    |
|----|--|--|---------------------|-------|---|--------|-----------|---|-----------|-------|-------|
| 10 | ФЕР27-04-006-01  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных | 1000 м <sup>2</sup> |       |   | 0,3    |           |   |           |       |       |
|    |  | Объем=300 / 1000   |                     |       |   |        |           |   |           |       |       |
|    |  | 1 ОТ   |                     |       |   |        | 269,61    |   | 80,88     | 26,65 | 2 155 |
|    |  | 2 ЭМ   |                     |       |   |        | 7 442,38  |   | 2 232,71  |       |       |
|    |  | 3 в т.ч. ОТм   |                     |       |   |        | 429,14    |   | 128,74    | 26,65 | 3 431 |
|    |  | 4 М  |                     |       |   |        | 22 322,55 |   | 6 696,77  |       |       |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч              | 33    |   | 9,9    |           |   |           |       |       |
|    |  | ЗТм  | чел.-ч              | 37,37 |   | 11,211 |           |   |           |       |       |
|    |  | Итого по расценке  |                     |       |   |        | 30 034,54 |   | 9 010,36  |       |       |
|    |  | ФОТ  |                     |       |   |        |           |   | 209,62    |       | 5 586 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %                   | 147   |   | 147    |           |   | 308,14    |       | 8 211 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги  | %                   | 95    |   | 95     |           |   | 199,14    |       | 5 307 |
|    |  | Всего по позиции   |                     |       |   |        |           |   | 9 517,64  |       |       |
| 11 | ФССЦпр-03-21-01-030<br>ФЕР27-04-006-01                                       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  | 1 т груза           |       |   | -97,92 | 19,29     |   | -1 888,88 |       |       |
|    |  | Объем=-(4,5+56,7)*1,6  |                     |       |   |        |           |   |           |       |       |
| 12 | ФССЦпр-03-21-01-130<br>ФЕР27-04-006-01                                       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км   | 1 т груза           |       |   | 97,92  | 58,65     |   | 5 743,01  |       |       |
|    |  | Объем=(4,5+56,7)*1,6   |                     |       |   |        |           |   |           |       |       |
| 13 | ФЕР27-06-031-01  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)  | 1000 м <sup>2</sup> |       |   | 0,3    |           |   |           |       |       |
|    |  | Объем=300 / 1000   |                     |       |   |        |           |   |           |       |       |
|    |  | 1 ОТ   |                     |       |   |        | 154,49    |   | 46,35     | 26,65 | 1 235 |
|    |  | 2 ЭМ   |                     |       |   |        | 4 510,84  |   | 1 353,25  |       |       |
|    |  | 3 в т.ч. ОТм   |                     |       |   |        | 101,52    |   | 30,46     | 26,65 | 812   |
|    |  | 4 М  |                     |       |   |        | 1 056,43  |   | 316,93    |       |       |
|    | 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная   | т                   | 0     |   | 0      |           |   |           |       |       |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч              | 16,63 |   | 4,989  |           |   |           |       |       |
|    |  | ЗТм  | чел.-ч              | 7,86  |   | 2,358  |           |   |           |       |       |
|    |  | Итого по расценке  |                     |       |   |        | 5 721,76  |   | 1 716,53  |       |       |
|    |  | ФОТ  |                     |       |   |        |           |   | 76,81     |       | 2 047 |

| 1  | 2  | 3  | 4         | 5    | 6 | 7     | 8      | 9 | 10        | 11    | 12    |
|--|--|--|-----------|------|---|-------|--------|---|-----------|-------|-------|
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147  |   | 147   |        |   | 112,91    |       | 3 009 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги  | %         | 95   |   | 95    |        |   | 72,97     |       | 1 945 |
|  |  | Всего по позиции   |           |      |   |       |        |   | 1 902,41  |       |       |
| 14   | ФЕР27-06-032-02  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02<br>Объем=300 / 1000<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2   |      |   | 0,3   |        |   |           |       |       |
|  | 1 ОТ   |  |           |      |   |       | 2,41   | 2 | 1,45      | 26,65 | 39    |
|  | 2 ЭМ   |  |           |      |   |       | 182,05 | 2 | 109,23    |       |       |
|  | 3 в т.ч. ОТм   |  |           |      |   |       | 4,14   | 2 | 2,48      | 26,65 | 66    |
|  | 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная   | т         | 0    | 2 | 0     |        |   |           |       |       |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч    | 0,29 | 2 | 0,174 |        |   |           |       |       |
|  |  | ЗТм  | чел.-ч    | 0,33 | 2 | 0,198 |        |   |           |       |       |
|  |  | Итого по расценке  |           |      |   |       | 184,46 |   | 110,68    |       |       |
|  |  | ФОТ  |           |      |   |       |        |   | 3,93      |       | 105   |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147  |   | 147   |        |   | 5,78      |       | 154   |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги  | %         | 95   |   | 95    |        |   | 3,73      |       | 100   |
|  |  | Всего по позиции   |           |      |   |       |        |   | 120,19    |       |       |
| 15   | ФССЦ-04.2.01.01-0049   | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)<br>Объем=300*0,05*2,4                   | т         |      |   | 36    | 491,01 |   | 17 676,36 |       |       |
| 16   | ФССЦпг-03-21-01-030<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049                                  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км<br><br>Объем=-300*0,05*2,4                       | 1 т груза |      |   | -36   | 19,29  |   | -694,44   |       |       |
| 17   | ФССЦпг-03-21-01-130<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049                                  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км   | 1 т груза |      |   | 36    | 58,65  |   | 2 111,40  |       |       |
| Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (100 м x 3 м) S=300 м2 : |  |  |           |      |   |       |        |   |           |       |       |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно)   |           |      |   |       |        |   | 41 861,31 |       |       |
|  |  | в том числе:   |           |      |   |       |        |   |           |       |       |
|  |  | Оплата труда рабочих   |           |      |   |       |        |   | 301,07    |       |       |
|  |  | Эксплуатация машин   |           |      |   |       |        |   | 13 831,75 |       |       |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм)  |           |      |   |       |        |   | 322,79    |       |       |
|  |  | Материалы  |           |      |   |       |        |   | 27 728,49 |       |       |

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10        | 11    | 12    |
|---|---|---|-----------|-------|---|----------|----------|---|-----------|-------|-------|
|   |   | Строительные работы   |           |       |   |          |          |   | 43 203,11 |       |       |
|   |   | Строительные работы   |           |       |   |          |          |   | 35 514,39 |       |       |
|   |   | в том числе:  |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
|   |   | оплата труда  |           |       |   |          |          |   | 301,07    |       |       |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов   |           |       |   |          |          |   | 6 143,03  |       |       |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)   |           |       |   |          |          |   | 322,79    |       |       |
|   |   | материалы   |           |       |   |          |          |   | 27 728,49 |       |       |
|   |   | накладные расходы   |           |       |   |          |          |   | 828,26    |       |       |
|   |   | сметная прибыль   |           |       |   |          |          |   | 513,54    |       |       |
|   |   | Дополнительная перевозка  |           |       |   |          |          |   | 7 688,72  |       |       |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)   |           |       |   |          |          |   | 623,86    |       |       |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)   |           |       |   |          |          |   | 828,26    |       |       |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)   |           |       |   |          |          |   | 513,54    |       |       |
|   |   | Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (100 м x 3 м) S=300 м2  |           |       |   |          |          |   | 43 203,11 |       |       |
| Раздел 3. Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (10 м x 9 м); (10 м x 9 м.); (6 м x 4 м) S=204 м2 |   |   |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
| 18  | ФЕР01-01-013-08                           | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2  | 1000 м3   |       |   | 0,0612   |          |   |           |       |       |
|   |   | Объем=(204*0,3) / 1000  |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
|   |   | 1 ОТ  |           |       |   |          | 76,75    |   | 4,70      | 26,65 | 125   |
|   |   | 2 ЭМ  |           |       |   |          | 3 030,55 |   | 185,47    |       |       |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм  |           |       |   |          | 385,16   |   | 23,57     | 26,65 | 628   |
|   |   | 4 М   |           |       |   |          | 4,34     |   | 0,27      |       |       |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч    | 9,84  |   | 0,602208 |          |   |           |       |       |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 28,53 |   | 1,746036 |          |   |           |       |       |
|   |   | Итого по расценке   |           |       |   |          | 3 111,64 |   | 190,44    |       |       |
|   |   | ФОТ   |           |       |   |          |          |   | 28,27     |       | 753   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %         | 92    |   | 92       |          |   | 26,01     |       | 693   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %         | 46    |   | 46       |          |   | 13,00     |       | 346   |
|   |   | Всего по позиции  |           |       |   |          |          |   | 229,45    |       |       |
| 19  | ФССЦпг-03-21-01-020<br>ФЕР01-01-013-08    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза |       |   | 107,1    | 15,35    |   | 1 643,99  |       |       |
|   |   | Объем=204*0,3*1,75  |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
| 20  | ФЕР01-02-005-01                           | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2  | 100 м3    |       |   | 0,612    |          |   |           |       |       |
|   |   | Объем=(204*0,3) / 100   |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
|   |   | 1 ОТ  |           |       |   |          | 106,88   |   | 65,41     | 26,65 | 1 743 |
|   |   | 2 ЭМ  |           |       |   |          | 241,58   |   | 147,85    |       |       |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм  |           |       |   |          | 26,36    |   | 16,13     | 26,65 | 430   |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч    | 12,53 |   | 7,66836  |          |   |           |       |       |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 2,62  |   | 1,60344  |          |   |           |       |       |
|   |   | Итого по расценке   |           |       |   |          | 348,46   |   | 213,26    |       |       |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5     | 6 | 7       | 8         | 9 | 10              | 11    | 12    |
|----|--|---|---------|-------|---|---------|-----------|---|-----------------|-------|-------|
|    |  | ФОТ   |         |       |   |         |           |   | 81,54           |       | 2 173 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1                                    | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 92    |   | 92      |           |   | 75,02           |       | 1 999 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1                                    | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 46    |   | 46      |           |   | 37,51           |       | 1 000 |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |         |       |   |         |           |   | <b>325,79</b>   |       |       |
| 21 | ФЕР27-04-001-01  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка   | 100 м3  |       |   | 0,408   |           |   |                 |       |       |
|    |  | Объем=(204*0,2) / 100   |         |       |   |         |           |   |                 |       |       |
|    | 1 ОТ   |   |         |       |   |         | 115,49    |   | 47,12           | 26,65 | 1 256 |
|    | 2 ЭМ   |   |         |       |   |         | 3 262,79  |   | 1 331,22        |       |       |
|    | 3 в т.ч. ОТм   |   |         |       |   |         | 171,22    |   | 69,86           | 26,65 | 1 862 |
|    | 4 М  |   |         |       |   |         | 12,20     |   | 4,98            |       |       |
|    | 02.3.01.02   | Песок для строительных работ природный  | м3      | 0     |   | 0       |           |   |                 |       |       |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч  | 14,4  |   | 5,8752  |           |   |                 |       |       |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч  | 13,88 |   | 5,66304 |           |   |                 |       |       |
|    |  | Итого по расценке   |         |       |   |         | 3 390,48  |   | 1 383,32        |       |       |
|    |  | ФОТ   |         |       |   |         |           |   | 116,98          |       | 3 118 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %       | 147   |   | 147     |           |   | 171,96          |       | 4 583 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги   | %       | 95    |   | 95      |           |   | 111,13          |       | 2 962 |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |         |       |   |         |           |   | <b>1 666,41</b> |       |       |
| 22 | ФССЦ-02.3.01.02-0013   | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе   | м3      |       |   | 44,88   | 45,92     |   | 2 060,89        |       |       |
|    |  | (Автомобильные дороги)  |         |       |   |         |           |   |                 |       |       |
|    |  | Объем=204*0,2*1,1   |         |       |   |         |           |   |                 |       |       |
| 23 | ФЕР27-04-006-01  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 |       |   | 0,204   |           |   |                 |       |       |
|    |  | Объем=204 / 1000  |         |       |   |         |           |   |                 |       |       |
|    | 1 ОТ   |   |         |       |   |         | 269,61    |   | 55,00           | 26,65 | 1 466 |
|    | 2 ЭМ   |   |         |       |   |         | 7 442,38  |   | 1 518,25        |       |       |
|    | 3 в т.ч. ОТм   |   |         |       |   |         | 429,14    |   | 87,54           | 26,65 | 2 333 |
|    | 4 М  |   |         |       |   |         | 22 322,55 |   | 4 553,80        |       |       |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч  | 33    |   | 6,732   |           |   |                 |       |       |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч  | 37,37 |   | 7,62348 |           |   |                 |       |       |
|    |  | Итого по расценке   |         |       |   |         | 30 034,54 |   | 6 127,05        |       |       |

| 1  | 2  | 3  | 4         | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10        | 11    | 12    |
|----|--|--|-----------|-------|---|----------|----------|---|-----------|-------|-------|
|    |  | ФОТ  |           |       |   |          |          |   | 142,54    |       | 3 799 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147   |   | 147      |          |   | 209,53    |       | 5 585 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги  | %         | 95    |   | 95       |          |   | 135,41    |       | 3 609 |
|    |  | Всего по позиции   |           |       |   |          |          |   | 6 471,99  |       |       |
| 24 | ФССЦпг-03-21-01-030<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049                                  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  | 1 т груза |       |   | -66,5856 | 19,29    |   | -1 284,44 |       |       |
|    |  | Объем=-(3,06+38,556)*1,6   |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
| 25 | ФССЦпг-03-21-01-130<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049                                  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км   | 1 т груза |       |   | 66,5856  | 58,65    |   | 3 905,25  |       |       |
|    |  | Объем=(3,06+38,556)*1,6  |           |       |   |          |          |   |           |       |       |
| 26 | ФЕР27-06-031-01  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)<br>Объем=204 / 1000          | 1000 м2   |       |   | 0,204    |          |   |           |       |       |
|    |  | 1 ОТ   |           |       |   |          | 154,49   |   | 31,52     | 26,65 | 840   |
|    |  | 2 ЭМ   |           |       |   |          | 4 510,84 |   | 920,21    |       |       |
|    |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |          | 101,52   |   | 20,71     | 26,65 | 552   |
|    |  | 4 М  |           |       |   |          | 1 056,43 |   | 215,51    |       |       |
|    | 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная   | т         | 0     |   | 0        |          |   |           |       |       |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч    | 16,63 |   | 3,39252  |          |   |           |       |       |
|    |  | ЗТм  | чел.-ч    | 7,86  |   | 1,60344  |          |   |           |       |       |
|    |  | Итого по расценке  |           |       |   |          | 5 721,76 |   | 1 167,24  |       |       |
|    |  | ФОТ  |           |       |   |          |          |   | 52,23     |       | 1 392 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147   |   | 147      |          |   | 76,78     |       | 2 046 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21                                     | СП Автомобильные дороги  | %         | 95    |   | 95       |          |   | 49,62     |       | 1 322 |
|    |  | Всего по позиции   |           |       |   |          |          |   | 1 293,64  |       |       |
| 27 | ФЕР27-06-032-01  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01<br>Объем=204 / 1000<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2   |       |   | 0,204    |          |   |           |       |       |
|    |  | 1 ОТ   |           |       |   |          | 4,82     | 2 | 1,97      | 26,65 | 53    |
|    |  | 2 ЭМ   |           |       |   |          | 257,15   | 2 | 104,92    |       |       |
|    |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |       |   |          | 5,37     | 2 | 2,19      | 26,65 | 58    |

| 2  | 3   | 4  | 5         | 6 | 7       | 8      | 9 | 10        | 11 | 12  |
|--|---|--|-----------|---|---------|--------|---|-----------|----|-----|
| 04.2.01.01   | Смесь асфальтобетонная                      | т  | 0         | 2 | 0       |        |   |           |    |     |
|  | ЗТ  | чел.-ч   | 0,58      | 2 | 0,23664 |        |   |           |    |     |
|  | ЗТм   | чел.-ч   | 0,41      | 2 | 0,16728 |        |   |           |    |     |
|  | Итого по расценке                           |  |           |   |         | 261,97 |   | 106,89    |    |     |
|  | ФОТ   |  |           |   |         |        |   | 4,16      |    | 111 |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)   | НР Автомобильные дороги                     | %  | 147       |   | 147     |        |   | 6,12      |    | 163 |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21   | СП Автомобильные дороги                     | %  | 95        |   | 95      |        |   | 3,95      |    | 105 |
|  | Всего по позиции                            |  |           |   |         |        |   | 116,96    |    |     |
| 28   | ФССЦ-04.2.01.01-0049                        | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=204*0,05*2,4   | т         |   | 24,48   | 491,01 |   | 12 019,92 |    |     |
| 29   | ФССЦпр-03-21-01-030<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км<br><br>Объем=-204*0,05*2,4 | 1 т груза |   | -24,48  | 19,29  |   | -472,22   |    |     |
| 30   | ФССЦпр-03-21-01-130<br>ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км<br><br>Объем=204*0,05*2,4 | 1 т груза |   | 24,48   | 58,65  |   | 1 435,75  |    |     |
| Итого по разделу 3 Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (10 м х 9 м); (10 м х 9 м.); (6 м х 4 м) S=204 м2 : |   |  |           |   |         |        |   |           |    |     |
|  | Итого прямые затраты (справочно)            |  |           |   |         |        |   | 28 497,34 |    |     |
|  | в том числе:                                |  |           |   |         |        |   |           |    |     |
|  | Оплата труда рабочих                        |  |           |   |         |        |   | 205,72    |    |     |
|  | Эксплуатация машин                          |  |           |   |         |        |   | 9 436,25  |    |     |
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм)   |  |           |   |         |        |   | 220,00    |    |     |
|  | Материалы                                   |  |           |   |         |        |   | 18 855,37 |    |     |
|  | Строительные работы                         |  |           |   |         |        |   | 29 413,38 |    |     |
|  | Строительные работы                         |  |           |   |         |        |   | 24 185,05 |    |     |
|  | в том числе:                                |  |           |   |         |        |   |           |    |     |
|  | оплата труда                                |  |           |   |         |        |   | 205,72    |    |     |
|  | эксплуатация машин и механизмов             |  |           |   |         |        |   | 4 207,92  |    |     |
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм)   |  |           |   |         |        |   | 220,00    |    |     |
|  | материалы                                   |  |           |   |         |        |   | 18 855,37 |    |     |
|  | накладные расходы                           |  |           |   |         |        |   | 565,42    |    |     |
|  | сметная прибыль                             |  |           |   |         |        |   | 350,62    |    |     |
|  | Дополнительная перевозка                    |  |           |   |         |        |   | 5 228,33  |    |     |
|  | Итого ФОТ (справочно)                       |  |           |   |         |        |   | 425,72    |    |     |
|  | Итого накладные расходы (справочно)         |  |           |   |         |        |   | 565,42    |    |     |
|  | Итого сметная прибыль (справочно)           |  |           |   |         |        |   | 350,62    |    |     |

| 1   | 2   | 3   | 4      | 5     | 6 | 7         | 8        | 9 | 10        | 11    | 12  |
|---|---|---|--------|-------|---|-----------|----------|---|-----------|-------|-----|
| Итого по разделу 3 Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (10 м х 9 м); (10 м х 9 м.); (6 м х 4 м)<br>S=204 м2 |   |   |        |       |   |           |          |   | 29 413,38 |       |     |
| Раздел 4. Малые архитектурные формы   |   |   |        |       |   |           |          |   |           |       |     |
| 31  | ФЕР01-02-058-02                           | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2<br>Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) / 100 | 100 м3 |       |   | 0,01098   |          |   |           |       |     |
|   | 1 ОТ                                      |   |        |       |   |           | 2 184,00 |   | 23,98     | 26,65 | 639 |
|   | ЗТ  |   | чел.-ч | 280   |   | 3,0744    |          |   |           |       |     |
|   | Итого по расценке                         |   |        |       |   |           | 2 184,00 |   | 23,98     |       |     |
|   | ФОТ                                       |   |        |       |   |           |          |   | 23,98     |       | 639 |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом   | %      | 89    |   | 89        |          |   | 21,34     |       | 569 |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом   | %      | 40    |   | 40        |          |   | 9,59      |       | 256 |
|   | Всего по позиции                          |   |        |       |   |           |          |   |           | 54,91 |     |
| 32  | ФЕР01-02-005-01                           | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2<br>Объем=((0,3*0,3*16+0,3*0,3*2)*0,3) / 100                                      | 100 м3 |       |   | 0,00486   |          |   |           |       |     |
|   | 1 ОТ                                      |   |        |       |   |           | 106,88   |   | 0,52      | 26,65 | 14  |
|   | 2 ЭМ                                      |   |        |       |   |           | 241,58   |   | 1,17      |       |     |
|   | 3 в т.ч. ОТм                              |   |        |       |   |           | 26,36    |   | 0,13      | 26,65 | 3   |
|   | ЗТ  |   | чел.-ч | 12,53 |   | 0,0608958 |          |   |           |       |     |
|   | ЗТм                                       |   | чел.-ч | 2,62  |   | 0,0127332 |          |   |           |       |     |
|   | Итого по расценке                         |   |        |       |   |           | 348,46   |   | 1,69      |       |     |
|   | ФОТ                                       |   |        |       |   |           |          |   | 0,65      |       | 17  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %      | 92    |   | 92        |          |   | 0,60      |       | 16  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %      | 46    |   | 46        |          |   | 0,30      |       | 8   |
|   | Всего по позиции                          |   |        |       |   |           |          |   |           | 2,59  |     |
| 33  | ФЕР06-01-001-01                           | Устройство бетонной подготовки<br>Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) / 100  | 100 м3 |       |   | 0,011     |          |   |           |       |     |
|   | 1 ОТ                                      |   |        |       |   |           | 1 053,00 |   | 11,58     | 26,65 | 309 |
|   | 2 ЭМ                                      |   |        |       |   |           | 1 566,06 |   | 17,23     |       |     |
|   | 3 в т.ч. ОТм                              |   |        |       |   |           | 244,39   |   | 2,69      | 26,65 | 72  |
|   | 4 М                                       |   |        |       |   |           | 909,27   |   | 10,00     |       |     |
|   | 04.1.02.05                                | Смеси бетонные тяжелого бетона  | м3     | 102   |   | 1,122     |          |   |           |       |     |
|   | ЗТ  |   | чел.-ч | 135   |   | 1,485     |          |   |           |       |     |
|   | ЗТм                                       |   | чел.-ч | 18,12 |   | 0,19932   |          |   |           |       |     |
|   | Итого по расценке                         |   |        |       |   |           | 3 528,33 |   | 38,81     |       |     |
|   | ФОТ                                       |   |        |       |   |           |          |   | 14,27     |       | 381 |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6   | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве  | %      | 102   |   | 102       |          |   | 14,56     |       | 389 |

| 1   | 2                                       | 3   | 4      | 5    | 6 | 7      | 8        | 9 | 10       | 11    | 12    |
|---|---|---|--------|------|---|--------|----------|---|----------|-------|-------|
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве  | %      | 58   |   | 58     |          |   | 8,28     |       | 221   |
|   | Всего по позиции                        |   |        |      |   |        |          |   | 61,65    |       |       |
| 34  | ФССЦ-04.1.02.05-0006                    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)  | м3     |      |   | 1,122  | 592,76   |   | 665,08   |       |       |
| 35  | ФЕР06-03-004-08                         | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона<br>Объем=(25*4+10*2)/1000  | т      |      |   | 0,12   |          |   |          |       |       |
|   |   | 1 ОТ  |        |      |   |        | 408,85   |   | 49,06    | 26,65 | 1 307 |
|   |   | 2 ЭМ  |        |      |   |        | 425,84   |   | 51,10    |       |       |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм  |        |      |   |        | 51,59    |   | 6,19     | 26,65 | 165   |
|   |   | 4 М   |        |      |   |        | 72,21    |   | 8,67     |       |       |
|   | 07.3.02.11                              | Конструкции стальные  | т      | 1    |   | 0,12   |          |   |          |       |       |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч | 42,5 |   | 5,1    |          |   |          |       |       |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч | 4,16 |   | 0,4992 |          |   |          |       |       |
|   |   | Итого по расценке   |        |      |   |        | 906,90   |   | 108,83   |       |       |
|   |   | ФОТ   |        |      |   |        |          |   | 55,25    |       | 1 472 |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве  | %      | 102  |   | 102    |          |   | 56,36    |       | 1 501 |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве  | %      | 58   |   | 58     |          |   | 32,05    |       | 854   |
|   | Всего по позиции                        |   |        |      |   |        |          |   | 197,24   |       |       |
| 36  | ФССЦ-15.2.03.04-0061                    | Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)  | шт     |      |   | 4      | 1 716,69 |   | 6 866,76 |       |       |
| 37  | ФССЦ-15.2.03.06-0013                    | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм<br>(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | шт     |      |   | 2      | 524,20   |   | 1 048,40 |       |       |
| <b>Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы :</b> |   |   |        |      |   |        |          |   |          |       |       |
|   |   | Итого прямые затраты (справочно)  |        |      |   |        |          |   | 8 753,55 |       |       |
|   |   | в том числе:  |        |      |   |        |          |   |          |       |       |
|   |   | Оплата труда рабочих  |        |      |   |        |          |   | 85,14    |       |       |
|   |   | Эксплуатация машин  |        |      |   |        |          |   | 69,50    |       |       |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)   |        |      |   |        |          |   | 9,01     |       |       |
|   |   | Материалы   |        |      |   |        |          |   | 8 598,91 |       |       |
|   |   | Строительные работы   |        |      |   |        |          |   | 8 896,63 |       |       |
|   |   | в том числе:  |        |      |   |        |          |   |          |       |       |
|   |   | оплата труда  |        |      |   |        |          |   | 85,14    |       |       |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов   |        |      |   |        |          |   | 69,50    |       |       |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)   |        |      |   |        |          |   | 9,01     |       |       |
|   |   | материалы   |        |      |   |        |          |   | 8 598,91 |       |       |

| 1  | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11    | 12                |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------|-------------------|
|  |   | накладные расходы                                   |   |   |   |   |   |   | 92,86            |       |                   |
|  |   | сметная прибыль                                     |   |   |   |   |   |   | 50,22            |       |                   |
|  |   | Итого ФОТ (справочно)                               |   |   |   |   |   |   | 94,15            |       |                   |
|  |   | Итого накладные расходы (справочно)                 |   |   |   |   |   |   | 92,86            |       |                   |
|  |   | Итого сметная прибыль (справочно)                   |   |   |   |   |   |   | 50,22            |       |                   |
|  |   | <b>Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы</b> |   |   |   |   |   |   | <b>8 896,63</b>  |       |                   |
|  |   | <b>Итого по смете:</b>                              |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
|  |   | Итого прямые затраты (справочно)                    |   |   |   |   |   |   | 80 616,18        |       | 693 750           |
|  |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
|  |   | Оплата труда рабочих                                |   |   |   |   |   |   | 821,05           |       | 21 881            |
|  |   | Эксплуатация машин                                  |   |   |   |   |   |   | 24 612,36        |       | 259 654           |
|  |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)           |   |   |   |   |   |   | 626,18           |       | 16 688            |
|  |   | Материалы   |   |   |   |   |   |   | 55 182,77        |       | 412 215           |
|  |   | Строительные работы                                 |   |   |   |   |   |   | 83 490,56        |       | 770 354           |
|  |   | Строительные работы                                 |   |   |   |   |   |   | 70 287,17        |       | 630 266           |
|  |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |                  |       |                   |
|  |   | оплата труда  |   |   |   |   |   |   | 821,05           |       | 21 881            |
| 1 кв 2022 СМР Минстрой<br>России Письмо № 7009-ИФ-<br>09 от 24.02.2022               |   | эксплуатация машин и механизмов                     |   |   |   |   |   |   | 11 408,97        | 10,48 | 119 566           |
|  |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)           |   |   |   |   |   |   | 626,18           |       | 16 688            |
| 1 кв 2022 СМР Минстрой<br>России Письмо № 7009-ИФ-<br>09 от 24.02.2022               |   | материалы   |   |   |   |   |   |   | 55 182,77        | 7,47  | 412 215           |
|  |   | накладные расходы                                   |   |   |   |   |   |   | 1 796,11         |       | 47 866            |
|  |   | сметная прибыль                                     |   |   |   |   |   |   | 1 078,27         |       | 28 738            |
| 1 кв 2022 (ПГ2), Письмо<br>Минстроя России от<br>24.02.2022 г. №7009-ИФ09,<br>прил.4 |   | Дополнительная перевозка                            |   |   |   |   |   |   | 13 203,39        | 10,61 | 140 088           |
|  |   | Итого ФОТ (справочно)                               |   |   |   |   |   |   | 1 447,23         |       | 38 569            |
|  |   | Итого накладные расходы (справочно)                 |   |   |   |   |   |   | 1 796,11         |       | 47 866            |
|  |   | Итого сметная прибыль (справочно)                   |   |   |   |   |   |   | 1 078,27         |       | 28 738            |
|  |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                               |   |   |   |   |   |   | <b>83 490,56</b> |       | <b>770 354,00</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ (Сидорова Д.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ (Карпушин А.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]